


ASM CONSTRUÇÕES LTDA



END.AV. OSCAR ARARIPE,2619 – BOM JARDIM, FORTALEZA- CEP 60.540-440 CNPJ

11.306.956/0001-32

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇO Nº 05.17.01/2016
ABERTURA 17/05/2016

PROPOSTA DE PREÇO

PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93, ATUALIZADA PELA LEI Nº 8.883/94 AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE CONCORRENCIA ACIMA CITADO.

DECLARAMOS QUE CONHEÇO O LOCAL DAS OBRAS E QUE O PROJETO E ESPECIFICAÇÕES FORNECIDOS SÃO COMPATÍVEIS COM O MESMO LOCAL, NADA TENDO A DISCORDAR, ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DAS MESMA.

DECLARO QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TAXAS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE POR VENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O SERVIÇO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO

01	REFORMA DA ESCOLA MARIA CLEMENTE DA SILVA-MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. PRAZO DE EXECUÇÃO 90 (noventa) dias, contados a partir da data fixada na Ordem de Serviços.
02	CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND NA ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE. PRAZO DE EXECUÇÃO 60 (sessenta) dias, contados a partir da data fixada na Ordem de Serviços.

VALOR TOTAL: R\$ 51.112,21 (CINQUENTA E UM MIL CENTO E DOZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).


INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAIS E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

21-11-16

JOSE NAZARENO
CPF: 164.893.063-87

Herbert Gurgel Araújo
Engenheiro Civil
CREA 45477



ASM CONSTRUÇÕES LTDA

END.AV. OSCAR ARARIPE,2619 – BOM JARDIM, FORTALEZA- CEP 60.540-440 CNPJ 11.306.956/0001-32

RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1-	REFORMA DA ESCOLA MARIA CLEMENTE DA SILVA	UND	1,00	44.864,41	44.864,41
2-	CONSTRUÇÃO DO PLAYGROUND NA ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR	UND	1,00	6.247,80	6.247,80
VALOR TOTAL					51.112,21
CINQUENTA E UM MIL CENTO E DOZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS					


JOSE NAZARENO
CPF: 164.893.063-87



Herbert G. Araújo
Engenheiro Civil
CREA 45449

 21/10.




ASM CONSTRUÇÕES LTDA

END. AV. OSCAR ARARIPE, 2619 - BOM JARDIM, FORTALEZA - CEP 60.540-440 - CNPJ 11.306.956/0001-32



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND NA ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR	DATA:	17/03/2016	BDI:	0,00%
ENDEREÇO:	ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR	VERSÃO:	023.1 COM DESONERAÇÃO	MDEA:	88,81%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	SEINFRA:		MPS:	-
				DATA RESP.	06/2014


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					7,85
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,24	32,72	7,85
2		MOVIMENTO DE TERRA					123,53
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	4,90	25,21	123,53
3		SERVIÇOS AUXILIARES					1.027,65
3.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	15,94	64,47	1.027,65
4		FUNDAÇÕES					2.303,07
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	3,92	288,64	1.131,47
4.2	C4582	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,98	402,46	394,41
4.3	C0069	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,25	449,12	112,28
4.4	COMP.	PILAR DE CONCRETO		M3	0,45	1.477,57	664,91
5		PAREDES E PAINES					1.402,38
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10mm (1:2:8)	SEINFRA	M2	36,75	38,16	1.402,38
6		ESQUADRIAS					268,45
6.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	1,80	167,78	268,45
7		REVESTIMENTO					807,36
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	36,75	4,29	157,66
7.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	36,75	20,40	749,70
8		PINTURA					207,80
8.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	36,75	3,07	112,82
	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	4,00	23,67	94,68

Valor Orçamento (A): 8.247,79
 Valor Encargos (B): 1.378,47
 Total sem Encargos (A + B): 4.871,32
 Valor BDI (C): 0,00
 Valor Total (A + C + D): 8.247,79

Seis Mil Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos

JOSE NAZARENO
 CPF: 164.893.063-87

Herbert G. Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA 45419



ASM CONSTRUÇÕES LTDA

END. AV. OSCAR ARARIPE, 2619 - BOM JARDIM, FORTALEZA - CEP 60.540-440 - CNPJ 11.306.956/0001-32

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND NA ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR		DATA: 17/03/2016		BDI: 0,00%	
ENDEREÇO: ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR		MUNICÍPIO: BEBERIBE		MUNICÍPIO: BEBERIBE	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE		SEINFRA: 023.1 COM DESCOMPOSIÇÃO		DATA: 08/2014	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,85	100,00		100,00
			7,85		7,85
			100,00		100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	123,53	123,53		123,53
3	SERVIÇOS AUXILIARES	1.027,65		100,00	100,00
				1.027,65	1.027,65
4	FUNDAÇÕES	2.303,07	75,00	25,00	100,00
			1.727,30	575,77	2.303,07
5	PAREDES E PAINEIS	1.402,38	50,00	50,00	100,00
			701,19	701,19	1.402,38
6	ESQUADRIAS	268,45		100,00	100,00
				268,45	268,45
7	REVESTIMENTO	907,36		100,00	100,00
				907,36	907,36
8	PINTURA	207,50		100,00	100,00
				207,50	207,50
		6.247,79	2.559,87	3.687,92	6.247,79
			2.559,87	6.247,79	
Seis Mil Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos					

JOSE NAZARENO
CPF: 164.893.063-87

Herbert G. Araújo
Engenheiro Civil
CREA 46479

ELUC.

✱

ASM CONSTRUÇÕES LTDA

END.AV. OSCAR ARARIPE,2619 – BOM JARDIM, FORTALEZA - CEP 60.540-440 - CNPJ 11.306.956/0001-32



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND NA ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR	DATA:	17/03/2016	BOM:	0,00%
ENDEREÇO:	ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR	EMPRESA:	SENIFRA	VERSÃO:	023.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	DATA:	09/2014		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A	0,0000	0,0000
A1	INSS	1,5000	1,5000
A2	SESI	1,0000	1,0000
A3	SENAI	0,2000	0,2000
A4	INCRA	0,6000	0,6000
A5	SEBRAE	2,5000	2,5000
A6	Salário Educação	3,0000	3,0000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,0000	8,0000
A8	FGTS	0,0000	0,0000
A9	SECONCI	TOTAL	16,8000

B	GRUPO B	17,8800	0,0000
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,7200	0,0000
B2	Feriados	0,9200	0,6600
B3	Auxílio - Enfermidade	11,0100	8,3300
B4	13º Salário	0,0800	0,0600
B5	Licença Paternidade	0,7300	0,5600
B6	Faltas Justificadas	1,6700	0,0000
B7	Dias de Chuvas	0,1200	0,0800
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	11,8000	8,9300
B9	Férias Gozadas	0,0300	0,0200
B10	Salário Maternidade	TOTAL	47,6800

C	GRUPO C	7,1200	5,3600
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,4000	0,3000
C2	Aviso Prévio Trabalhado	2,4000	1,8200
C3	Férias Indenizadas	4,8300	3,6600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,6000	0,4500
C5	Indenização Adicional	TOTAL	18,8300

D	GRUPO D	8,0800	3,1400
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,6400	0,4800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	TOTAL	8,7000

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%


A + B + C + D

JOSE NAZARENO
CPF: 164.893.063-87

Herbert G. Araújo
Engenheiro Civil
CREA 45419

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ASM CONSTRUÇÕES LTDA

END. AV. OSCAR ARARIPE, 2619 - BOM JARDIM, FORTALEZA - CEP 60.540-440 - CNPJ 11.306.956/0001-32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND NA ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR		DATA:	17/03/2016	BDI:	0,00%
ENDEREÇO:		ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR		FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	023.1 COM DECONEXÃO
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE		MOBIL:	88,81%	DES:	-
				DATA DES:	09/2014		
1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)							
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34170800	12,25	4,1859	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,41708100	8,35	28,5328	
						17,32	
						15,40	
						32,72	
						32,72	
2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)							
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,01883800	8,35	25,2073	
						13,35	
						11,86	
						25,21	
						25,21	
3.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)							
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,31464200	8,35	10,9773	
						10,9773	
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,16295200	46,00	53,4958	
						59,30	
						5,17	
						64,47	
						64,47	
4.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)							
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,42181800	12,25	78,6673	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,63272700	8,35	80,4333	
						159,1006	
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,39044700	46,00	17,9608	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	117,19817900	0,50	58,5991	
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,17733300	45,00	52,9800	
						129,5499	
						213,79	
						74,85	
						288,64	
						288,64	
4.2. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)							
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	9,08295200	12,25	111,3887	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,84178300	8,35	82,1789	
						193,5676	



ASM CONSTRUÇÕES LTDA

END.AV. OSCAR ARARIPE,2619 - BOM JARDIM, FORTALEZA - CEP 60.540-440 - CNPJ 11.306.956/0001-32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND NA ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR		DATA: 17/03/2016		BDI: 0,00%		
ENDEREÇO: ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR		FONTE: SEINFRA		VERSÃO: 023.1 COM DESONERAÇÃO	MDR: 88,81%	DATA IMP: 09/2014
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	251,39336500	0,42	105,5852
						105,5852
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,32092800	321,89	103,3035
						103,3035
						298,82
						103,64
						402,46
						402,46
4.3. C0060 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,08268000	12,25	37,7628
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,27580000	8,35	85,8013
						123,5641
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,63534000	46,00	29,2256
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,49608000	3,01	55,6732
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,63194800	56,00	35,3891
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	378,65588000	0,50	189,3279
11805	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,27024800	59,00	15,9446
						390,96
						58,14
						449,12
						449,12
4.4. COMP. - PILAR DE CONCRETO (M3)						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
COMP.	PILAR DE CONCRETO null		M3	1,00000000	1.477,57	1.477,5700
						1.477,5700
						1.477,57
						0,00
						1.477,57
						1.477,57
5.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,07975100	12,25	13,2269
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20932100	8,35	10,0978
						23,3247
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01619800	46,00	0,7450
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,35385700	0,67	1,5771
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,35385700	0,50	1,1769
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	26,99377500	0,42	11,3374
						14,2364
						27,19
						10,97
						38,16
						38,16



ASM CONSTRUÇÕES LTDA

END.AV. OSCAR ARARIPE,2619 - BOM JARDIM, FORTALEZA - CEP 60.540-440 - CNPJ 11.306.956/0001-32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND NA ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR	DATA:	17/03/2016	BDI:	0,00%
	ENDEREÇO:	ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR	FORMA	VERSÃO	MORA	IMP DATA IMP
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	88,81%	- 09/2014
6.1. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUIOLINHO (M2)						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00227500	12,25	12,2779
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35079800	12,25	4,2973
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,25056900	8,35	2,0923
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050100	46,00	0,0230
1206	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30296800	17,90	23,3229
1005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15034100	0,50	0,0752
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33075100	16,99	5,6195
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00227500	119,80	120,0725
						159,00
						8,78
						167,78
						167,78
7.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 E&P = 5mm P/ PAREDE (M2)						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10790800	12,25	1,3218
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,16185900	8,35	1,3515
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00658200	46,00	0,3028
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,62211600	0,50	1,3111
						3,03
						1,26
						4,29
						4,29
C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,66372000	12,25	8,1306
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,66372000	8,35	5,5421
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02765500	243,39	6,7310
						12,88
						7,52
						20,40
						20,40
8.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,22448700	12,25	2,7500
Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,33673100	0,96	0,3233



ASM CONSTRUÇÕES LTDA

END.AV. OSCAR ARARIPE,2619 – BOM JARDIM, FORTALEZA - CEP 60.540-440 - CNPJ 11.306.956/0001-32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND NA ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR			DATA:	17/03/2016
ENDEREÇO:	ESCOLA JOSÉ DE ALENCAR			BID:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE			Fonte	SEINFRA
				Valor	023.1 COM DESONERAÇÃO
				MORA	00,01%
				DATA DES.	09/2014

Valor	1,78
Valor	1,29
Valor	3,07
Valor	3,07

8.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,88683400	9,01	7,9804
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,88683400	12,25	10,8637

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03325600	10,46	0,3479
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17736700	11,79	2,0912
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,33256300	2,20	0,7318
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,13302500	12,35	1,6429


Valor	14,80
Valor	8,87
Valor	23,67
Valor	23,67

JOSE NAZARENO
CPF: 1164.893.063-87

Roberto C. Araújo
Engenheiro Civil

21/11/16

★



ASM CONSTRUÇÕES LTDA

END.AV. OSCAR ARARIPE,2619 – BOM JARDIM, FORTALEZA- CEP 60.540-440 CNPJ 11.306.956/0001-32

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MARIA CLEMENTE DA SILVA		DATA:	17/05/2016	BDI: 25,00%
ENDEREÇO:	MEDEIROS-BEBERIBE		ORÇAMENTO:	SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO 88,81% 09/2014
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						144,88
1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	10,21	14,19	144,88
2	PISOS						1.677,30
2.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L=0,60m	SEINFRA	M2	10,21	164,28	1.677,30
	TELHAS						16.767,63
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	583,53	28,52	16.642,28
3.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	7,62	16,45	125,35
4	ACABAMENTO PARA TETO						10.073,48
4.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	283,76	35,50	10.073,48
5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS						21,12
5.1	C0291	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm	SEINFRA	M	17,03	1,24	21,12
6	PINTURA						6.116,31
6.1	C2898	PINTURA HIDRACOR EXTERNA	SEINFRA	M2	109,20	7,43	811,36
6.2	C2898	PINTURA HIDRACOR INTERNA	SEINFRA	M2	713,99	7,43	5.304,95
7	OUTROS ELEMENTOS						1.080,81
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	155,83	1.080,81
Valor Orçamento (A):							35.891,53
Valor Encargos (B):							10.115,35
Total sem Encargos (A - B):							25.776,18
Valor BDI (C):							8.972,88
Valor Total (A + C + D):							44.864,41
Quarenta e Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro reais e Quarenta e Um centavos							

JOSE NAZARENO
CPF: 164.893.063-87

Engenheiro Civil
CREA 45110



ASM CONSTRUÇÕES LTDA

END. AV. OSCAR ARARIPE, 2619 - BOM JARDIM, FORTALEZA- CEP 60.540-440 CNPJ 11.306.956/0001-32


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MARIA CLEMENTE DA SILVA		DATA : 17/05/2016		BDI : 25,00%	
ENDEREÇO:	MEDEIROS-BEBERIBE		POSTO:	VERSÃO	NOME	DATA ASS.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE		SEINFRA	023.1 COM OBSERVAÇÃO	08,81%	08/2014
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	144,88	100,00			100,00
			144,88			144,88
2	PISOS	1.677,30	100,00			100,00
			1.677,30			1.677,30
3	TELHAS	16.767,63	10,00	80,00	10,00	100,00
			1.676,76	13.414,10	1.676,77	16.767,63
4	ACABAMENTO PARA TETO	10.073,48	30,00	70,00		100,00
			3.022,04	7.051,44		10.073,48
5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS	21,12	100,00			100,00
			21,12			21,12
6	PINTURA	6.116,31		40,00	60,00	100,00
				2.446,52	3.669,79	6.116,31
7	OUTROS ELEMENTOS	1.090,81	30,00	70,00		100,00
			327,24	763,57		1.090,81
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	8.972,88	19,14	65,96	14,90	100,00
			1.717,41	5.918,51	1.336,96	8.972,88
			8.586,75	29.594,14	6.683,52	
44.864,41			8.586,75	38.180,89	44.864,41	44.864,41
Quarenta e Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro reais e Quarenta e Um centavos						


JOSE NAZARENO
CPF: 164.893.063-87


Gilberto Araujo
Engenheiro Civil
CREA 55492

 22-10-16





ASM CONSTRUÇÕES LTDA

END.AV. OSCAR ARARIPE,2619 – BOM JARDIM, FORTALEZA- CEP 60.540-440 CNPJ 11.306.956/0001-32

COMPOSIÇÃO DE BDI

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MARIA CLEMENTE DA SILVA	DATA :	17/05/2016	BDI :	25,00%
ENDEREÇO:	MEDEIROS-BEBERIBE	PONTE	VERSO	NOVA	MES DATA MES.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	88,81%	- 08/2014
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,39%
R	RISCO	1,27%
Total do Grupo A =		7,66%

GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA	0,92%
L	LUCRO	7,77%
Total do Grupo B =		8,69%

GRUPO C	Impostos	
11	PIS	0,65%
12	COFINS	3,00%
13	ISS	3,00%
14	CPBR(2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00%
Total do Grupo C =		8,65%


Cálculo do B.D.I

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)-1}{(1-I)}$$

Bonificação Sobre Despesas Indiretas (B.D.I) =

25,00%


JOSÉ NAZARENO
CPF: 164.893.063-87


Gurgel Araújo
Engenheiro Civil
CREA 45419

 EL-UR.





ASM CONSTRUÇÕES LTDA

END. AV. OSCAR ARARIPE, 2619 - BOM JARDIM, FORTALEZA - CEP 60.540-440 CNPJ 11.306.956/0001-32

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MARIA CLEMENTE DA SILVA	DATA:	17/05/2016	BOM: 25,00%
ENDEREÇO:	MEDEIROS-BEBERIBE	PORTES	VERSÃO	MORA MES DATA BOM:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	88,81% - 09/2014
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- -

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Audlio - Enfermidade	0,9200	0,6800
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Audlio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,8800	18,6800

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
	TOTAL	15,3500	11,6200

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,0600	3,1400
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6400	0,4800
	TOTAL	8,7000	3,6200

Horista = 88,81%

Mensalista = 50,72%

A + B + C + D

JOSE NAZARENO
CPF: 164.893.063-87

Engenheiro Civil
CREA 45419

21/10

★



ASM CONSTRUÇÕES LTDA

END. AV. OSCAR ARARIPE, 2619 - BOM JARDIM, FORTALEZA- CEP 60.540-440 CNPJ 11.306.956/0001-32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MARIA CLEMENTE DA SILVA			DATA :	17/05/2018	BDI : 25,00%
ENDEREÇO:	MEDEIROS-BEBERIBE			FORTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE			SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	08,81%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
				DATA REF.		
				09/2014		

1.1. C1088 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14824400	12,25	1,8160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,48244200	8,35	12,3784
						14,19
						14,19

2.1. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L=0,60m (M2)


Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,19262400	440,29	84,8104
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,55646900	18,94	10,5395
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07490800	349,31	26,1665
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,07013200	25,43	27,2135
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,55646900	12,86	7,1562
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12841600	22,12	2,8406
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,55646900	6,71	3,7339
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12841600	14,19	1,8222
						122,32
						41,96
						164,28
						164,28

3.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,23707200	12,25	15,1541
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,23707200	8,35	10,3266
						25,48
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,74766600	0,45	3,0364
						16,53
						11,99
						28,52
						28,52

ASM CONSTRUÇÕES LTDA

END.AV. OSCAR ARARIPE,2619 – BOM JARDIM, FORTALEZA- CEP 60.540-440 CNPJ 11.306.956/0001-32



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MARIA CLEMENTE DA SILVA			DATA :	17/05/2018	BDI : 25,00%
ENDEREÇO:	MEDEIROS-BEBERIBE			FORNTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE			SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	88,81%
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
						DATA REF. 09/2014

3.2. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Código	DESCRIÇÃO	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,54690400	12,25	6,6998
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,54690400	8,35	4,5668

Código	DESCRIÇÃO	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,28142100	1,36	4,4627

Código	DESCRIÇÃO	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00218800	328,93	0,7197

						11,06
						5,39
						16,45
						16,45

4.1. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Código	DESCRIÇÃO	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	SEINFRA	M2	0,98602900	36,00	35,4970

						35,50
						0,00
						35,50
						35,50

5.1. C0291 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm (M)

Código	DESCRIÇÃO	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,05041700	12,25	0,6176
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05041700	8,35	0,4210

Código	DESCRIÇÃO	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
C0727	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50mm ATÉ 15km	SEINFRA	M	1,12038600	0,18	0,2017

						0,2017
						0,71
						0,53
						1,24
						1,24


5.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR EXTERNA (M2)

Código	DESCRIÇÃO	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,36539800	12,25	4,4761
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16609000	8,35	1,3869

Código	DESCRIÇÃO	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
--------	-----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.



ASM CONSTRUÇÕES LTDA

END.AV. OSCAR ARARIPE,2619 -- BOM JARDIM, FORTALEZA- CEP 60.540-440 CNPJ 11.306.956/0001-32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MARIA CLEMENTE DA SILVA			DATA:	17/05/2016	BDI: 25,00%
ENDEREÇO:	MEDEIROS-BEBERIBE			PONTE	VERSÃO	MORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE			SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	88,81%
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	08/2014

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,22145400	0,55	0,1218
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,38754400	3,73	1,4455

						4,67
						2,76
						7,43
						7,43

6.2. C2898 - PINTURA HIDRACOR INTERNA (M2)

Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38539800	12,25	4,761
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16809000	8,35	1,3889

Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,22145400	0,55	0,1218
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,38754400	3,73	1,4455


						4,67
						2,76
						7,43
						7,43


7.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,22963800	9,01	29,0890
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,22963800	12,25	39,5831
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,69136500	8,35	22,4729

Código		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,91855200	1,15	14,8563
10419	CADIA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,07654800	2,46	2,6483
10428	CADIA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,07654800	7,41	7,9772
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,07654800	2,00	2,1531
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10765500	7,42	0,7988
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,22963800	3,22	10,3994
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,07654800	3,81	4,1016
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,22963800	0,57	1,8409
11282	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,07654800	16,90	18,1936
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,15309200	0,80	1,7225

						112,98
						42,87
						155,83
						155,83


JOSE NAZARENO
CPF: 164.893.063-87



Gurgel Araújo
Engenheiro Civil
CREA 45410

 L.J.C.



ASM CONSTRUÇÕES LTDA

END.AV. OSCAR ARARIPE,2619 – BOM JARDIM, FORTALEZA- CEP 60.540-440
CNPJ 11.306.956/0001-32



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇOS: 05.17.01/2016
ABERTURA 17/05/2016

DECLARAÇÃO CONHECE O LOCAL

ASM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 11.306.956/0001-32, estabelecida na Av. Oscar Araripe, 2619, Bom Jardim – Fortaleza(Ce) tendo como Sócio Administrativo JOSE NAZARENO, CPF 164.893.063-87, DECLARA, que conhece o local da obra e que o projeto e especificações fornecidos são compatíveis com o mesmo local, nada tendo a discordar, assumindo a responsabilidade pela execução das mesmas.

Fortaleza, 17 de Maio de 2016.



JOSE NAZARENO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 164.893.063-87

 22/5/16



