




S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES

CARTA-PROPOSTA



Razão Social: S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 05.896.694/0001-00
Inscrição Estadual: 06.717.243-1
Endereço: Rua Antônio Correia Lima, 3755- Montese- Fortaleza - CE
CEP: 60.410-221
Fone/Fax: (85) 3491-8231
Banco do Brasil (001); Agência: 3296-4; Conta corrente: 32499 - X
E-mail: s2servicoselocacoes@hotmail.com

À Prefeitura Municipal de BEBERIBE
Comissão Permanente de Licitação
BEBERIBE-Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 05.04.01/2016

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 05.04.01/2016, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS PBRAS DE REFORMA NOS MERCADOS MUNICIPAIS DA CARNE E DO PEIXE DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE**, conforme especificações em anexo, pelo preço global de **R\$ 490.503,13 (Quatrocentos e noventa mil, quinhentos e três reais e treze centavos)**, com prazo de execução de 90 (NOVENTA) dias.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **Francisco Salomão Santana Muniz**, portador da carteira de identidade nº 9683411 e CPF nº 940.307.743-34, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da proposta.

Finalizando, declaramos que conhece o local das obras e que o projeto e especificações fornecidos são compatíveis com o mesmo local, nada tendo a discorda, assumindo a responsabilidade pela execução das mesmas.

Atenciosamente,

Fortaleza/CE 03 de Maio de 2016


FRANCISCO SALOMÃO SANTANA MUNIZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 940.307.743-34



Handwritten initials

Handwritten mark

Handwritten mark

S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755 Montese Fortaleza-CE CEP: 60.410-221 FONE: (85) 3491-8231
CNPJ: 05.896.694/0001-00. INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1
S2Servicoselocacoes@hotmail.com

OB	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DA CARNE
LO	BEBERIBE/CE
DA	02/05/2016
BO	24,52%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						19.287,04
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,00	255,89	767,67
1.2	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SINAPI	M3	23,89	139,25	3.326,68
1.3	85397	RETIRADA DE AZULEJO COLADO	SINAPI	M2	1.052,12	12,85	13.519,74
1.4	85397	RETIRADA DE AZULEJO COLADO	SINAPI	M2	130,19	12,85	1.672,94
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						1.545,66
2.1	73675	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA	SINAPI	M2	30,87	50,07	1.545,66
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS						13.205,78
3.1	73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	1,00	333,96	333,96
3.2	73880/002	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	SINAPI	UN	3,00	495,50	1.486,50
3.3	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	SINAPI	UN	3,00	309,85	929,55
3.4	74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	SINAPI	UN	2,00	25,31	50,62
3.5	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	35,00	297,29	10.405,15
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						15.557,14
4.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	13,00	495,53	6.441,89
4.2	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	SINAPI	UN	4,00	285,55	1.142,20
4.3	86945	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	SINAPI	UN	29,00	108,03	3.132,87
4.4	75030/001	TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	223,00	13,22	2.948,06



S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Monteise, Fortaleza-CE, CEP 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231

CNPJ: 05.896.694/0001-00 INSCR. ESTADUAL 06.717243-1

S2ServicosELocacoes@hotmail.com

21/11/16





4.5	75030/003	TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	12,00	23,55		
4.6	72573	JOELHO PVC SOLDABEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	88,00	4,72	415,36	
4.7	73642	JOELHO PVC SOLDABEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	88,00	8,49	747,12	
4.8	72439	TE DE PVC SOLDABEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	88,00	5,08	447,04	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						33.824,42	
5.1	73953/004	LUMINARIA TIPO GALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	22,00	123,69	2.721,18	
5.2	85416	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	SINAPI	UN	154,00	7,82	1.204,28	
5.3	83555	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	190,00	17,32	3.290,80	
5.4	72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	12,00	15,39	184,68	
5.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	9,00	10,17	91,53	
5.6	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	12,00	8,54	102,48	
5.7	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	23,00	8,17	187,91	
5.8	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	SEINFRA	UN	40,00	239,19	9.567,60	
5.9	55865	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	825,00	16,87	13.917,75	
5.10	73860/010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	140,77	4,50	633,47	
5.11	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	670,00	2,25	1.507,50	
5.12	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	199,26	199,26	
5.13	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	215,98	215,98	
6	REVESTIMENTO						66.478,13	
6.1	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.052,12	39,53	41.590,30	

11		SERVIÇOS DIVERSOS					14.807,13
11.1	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	32,60	279,66	9.116,92
11.2	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	SINAPI	M2	19,44	236,93	4.605,92
11.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	742,67	1,46	1.084,30

TOTAL SIMPLES		273.089,48
BDI =	24,52%	66.961,54
TOTAL GERAL		340.051,02

Fortaleza/CE 03 de Maio de 2016.


FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA
 Engenheiro Civil
 CPF: 491.795.273-53 / CREA Nº 13352D



S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231

CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2ServicoseLocacoes@hotmail.com

21/16




REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DA CARNE	
BEBERIBE/CE	
30/04/2016	
24,52%	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	TEMPO					
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.287,04	40,00%	7.714,81	40,00%	7.714,81	20,00%	3.857,41
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1.545,66	80,00%	1.236,53	20,00%	309,13		
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	13.205,78			40,00%	5.282,31	60,00%	7.923,47
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.557,14	30,00%	4.667,14	50,00%	7.778,57	20,00%	3.111,43
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.824,42	30,00%	10.147,32	40,00%	13.529,77	30,00%	10.147,32
6	REVESTIMENTO	66.478,13	30,00%	19.943,44	40,00%	26.591,25	30,00%	19.943,44
7	PISOS	22.508,68	10,00%	2.250,87	30,00%	6.752,60	60,00%	13.505,21
8	PINTURA	15.375,52			20,00%	3.075,10	80,00%	12.300,42
9	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	6.660,67					100,00%	6.660,67
10	COBERTA	63.839,31	70,00%	44.687,52	30,00%	19.151,79		
11	SERVIÇOS DIVERSOS	14.807,13	10,00%	1.480,71	10,00%	1.480,71	80,00%	11.845,71
	TOTAL	273.089,48	33,74%	92.128,35	33,57%	91.666,06	32,70%	89.295,07
	BDI (24,52%)	66.961,54		22.589,87		22.476,52		21.895,15
	TOTAL GERAL	340.051,02	33,74%	114.718,22	67,30%	228.860,80	100,00%	340.051,02

Fortaleza/CE 03 de Maio de 2016.


FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA
 Engenheiro Civil
 CPF: 491.795.273-53 / CREA Nº 13352D

OBRA	REFORMA DO MERCADO DO PEIXE
LOCAL	BEBERIBE/CE
DATA	02/05/2016
BDI	24,52%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES							3.137,60
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,00	255,89	767,67
1.2	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SINAPI	M3			
1.3	85397	RETIRADA DE AZULEJO COLADO	SINAPI	M2	184,43	12,85	2.369,93
1.4	85397	RETIRADA DE AZULEJO COLADO	SINAPI	M2			
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							3.227,60
2.1	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	6,97	463,39	3.227,60
ESQUADRIAS E FERRAGENS							10.633,91
3.1	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	SINAPI	UN	2,00	309,85	619,70
3.2	74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	SINAPI	UN	4,00	25,31	101,24
3.3	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	26,87	297,29	7.986,84
3.4	84884	FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMADO PARA PORTA DIVISORIA	SINAPI	UN	2,00	605,35	1.210,70
3.5	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	M	3,20	223,57	715,42
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							11.278,99
4.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	17,00	495,53	8.424,01
4.2	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	SINAPI	UN	2,00	285,55	571,10
4.3	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	SINAPI	UN	2,00	108,03	216,06
4.4	75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	88,00	13,22	1.163,36



S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231
CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1
S2ServicosELocacoes@hotmail.com


RLP







ERVIÇOS E LOCAÇÕES



4.	75030/003	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	12,00	23,55	262,00
4.	72573	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	34,00	4,72	160,48
4.	73642	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	34,00	8,49	288,66
4.	72439	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	34,00	5,08	172,72
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						8.320,29
5.1	74953/004	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	30,00	123,69	3.710,70
5.2	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	12,00	8,54	102,48
5.3	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	SEINFRA	UN	15,00	239,19	3.587,85
5.4	73860/010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	60,00	4,50	270,00
5.5	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	200,00	2,25	450,00
5.6	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	199,26	199,26
5.7	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN			
6	REVESTIMENTO						14.736,74
6.1	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	184,43	39,53	7.290,52
6.	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	338,65	19,32	6.542,72
6.	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	50,00	18,07	903,50
7	PISOS						35.719,24
7.1	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	M2	251,96	70,27	17.705,23
7.2	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DEDILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SINAPI	M2	192,08	60,94	11.705,36


S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491 8231
CNPJ: 05 896 694/0001-00, INSCR. ESTADUAL 06.717243-1
S2Servicoselocacoes@hotmail.com

7.3	73800/001	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	SINAPI	M2	248,47	25,39	6.308,65
8	PINTURA						2.985,84
8.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	435,29	6,60	2.872,91
8.2	C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	SEINFRA	M2	9,45	11,95	112,93
9	INSTALAÇÕES ESPECIAIS						4.061,34
9.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	4,00	190,90	763,60
9.2	83634	EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	491,89	983,78
9.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	6,00	25,90	155,40
9.4	C3358	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	M2	0,32	1.006,67	322,13
9.5	C3358	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	M2	0,16	1.006,67	161,07
9.6	C0385	BATERIA SELADA 12V/7.5AH, P/LUMINÁRIAS AUTÔNOMAS	SEINFRA	UN	4,00	221,53	886,12
9.7	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	263,08	789,24
10	COBERTA						26.263,82
10.1	73938/001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	M2	335,45	48,35	16.219,01
10.2	84005	GRADEADO DE CAIBROS E RIPAS	SINAPI	M2	268,36	37,43	10.044,81
11	SERVIÇOS DIVERSOS						460,21
11.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	315,21	1,46	460,21

TOTAL SIMPLES		120.825,48
BDI =	24,52%	29.626,41
TOTAL GERAL		150.451,88

Fortaleza/CE 03 de Maio de 2016.


FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA
 Engenheiro Civil
 CPF: 491.795.273-53 / CREA Nº 13352D



elw.



REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DO PEIXE

BEBERIBE/CE

02/05/2016

24,52%

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	TEMPO					
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.137,60	90,00%	2.823,84	10,00%	313,76		
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	3.227,60	50,00%	1.613,80	50,00%	1.613,80		
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	10.633,91			80,00%	8.507,13	20,00%	2.126,78
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	11.278,99	20,00%	2.255,80	60,00%	6.767,39	20,00%	2.255,80
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.320,29	20,00%	1.664,06	60,00%	4.992,17	20,00%	1.664,06
6	REVESTIMENTO	14.736,74			50,00%	7.368,37	50,00%	7.368,37
7	PISOS	35.719,24			60,00%	21.431,54	40,00%	14.287,70
8	PINTURA	2.985,84			60,00%	1.791,50	40,00%	1.194,34
9	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	4.061,34					100,00%	4.061,34
10	COBERTA	26.263,82	70,00%	18.384,68	30,00%	7.879,15		
11	SERVIÇOS DIVERSOS	460,21			20,00%	92,04	80,00%	368,17
	TOTAL	120.825,48	22,13%	26.742,17	50,28%	60.756,86	27,58%	33.326,54
	BDI (24,52%)	29.626,41		6.557,18		14.897,58		8.171,67
	TOTAL GERAL	150.451,88	22,13%	33.299,35	72,41%	108.953,78	100,00%	150.451,88

Fortaleza/CE 03 de Maio de 2016.


FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA
 Engenheiro Civil
 CPF: 491.795.273-53 / CREA Nº 13352D



OB	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DA CARNE E MERCADO DO PEIXE
LO	BEBERIBE/CE
DA	30/04/2016
BDI	24.52%

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

Código	EQUIPAMENTO	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000643	BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO	SINAPI	H	0,00650	2,43	0,02
Total:						0,02

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,06000	1,30	3,98
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,06000	0,53	1,62
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,06000	0,09	0,28
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,06000	0,04	0,12
Total:						6,00

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,00000	9,06	9,06
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	2,06000	6,21	12,79
Total:						21,85

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00887	4,67	0,04
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00490	44,00	0,22
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,50000	0,51	0,76
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM. SEM CABO	SINAPI	UN	0,00887	15,50	0,14
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00887	91,00	0,81
00004417	PECA DE MADEIRA DE LFI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA. (P/TELHADO)	SINAPI	M	1,00000	5,03	5,03
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	4,00000	6,65	26,60
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980	48,00	0,47
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, PINTADA, DE *2,0 X 1,0* M, SEMCOLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000	190,00	190,00
00005075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	SINAPI	KG	0,11000	8,47	0,93
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,05477	6,00	0,33
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,05477	22,43	1,23
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,05477	18,69	1,02
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,05477	7,91	0,43
Total:						228,01

Valor Simples:	245,60
Valor Encargos (88.81%):	10,29



ELIP.

S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231
 CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1
 S2ServicosLocacoes@hotmail.com




Valor Simples:	245,60
Valor Encargos (88.81%):	10,29
Valor BDI (24.52%):	62,74
Total Geral:	318,63

1.2. 73616 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	14,30000	1,30	18,59
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	14,30000	0,53	7,58
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	14,30000	0,09	1,29
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	14,30000	0,04	0,57

Total: 28,03

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,30000	9,06	11,78
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	13,00000	6,21	80,73

Total: 92,51

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00006010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,04147	4,67	0,19
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,04147	15,50	0,64
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,04147	91,00	3,77
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,25597	6,00	1,54
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,25597	22,43	5,74
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,25597	18,69	4,78
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,25597	7,91	2,02

Total: 18,70

Valor Simples:	95,72
Valor Encargos (88.81%):	43,53
Valor BDI (24.52%):	34,14
Total Geral:	173,39

1.3. 85397 - RETIRADA DE AZULEJO COLADO (M2)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,32000	1,30	1,72
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,32000	0,53	0,70
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,32000	0,09	0,12
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,32000	0,04	0,05

Total: 2,59

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,12000	9,06	1,09
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	1,20000	6,21	7,45

Total: 8,54

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00383	4,67	0,02



SERVIÇOS E LOCAÇÕES

M. T. P. de Beberibe - Ceará
Fis. 440
13/47

00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00383	15,50	0,06
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00383	91,00	0,35
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,02363	6,00	0,14
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,02363	22,43	0,53
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,02363	18,69	0,44
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,02363	7,91	0,19
Total:						1,73
Valor Simples:						8,84
Valor Encargos (88.81%):						4,01
Valor BDI (24.52%):						3,15
Total Geral:						16,00

1.4. 85397 - RETIRADA DE AZULEJO COLADO (M2)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,32000	1,30	1,72
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,32000	0,53	0,70
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,32000	0,09	0,12
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,32000	0,04	0,05
Total:						2,59

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,12000	9,06	1,09
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	1,20000	6,21	7,45
Total:						8,54

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00383	4,67	0,02
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00383	15,50	0,06
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00383	91,00	0,35
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,02363	6,00	0,14
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,02363	22,43	0,53
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,02363	18,69	0,44
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,02363	7,91	0,19
Total:						1,73

Valor Simples:						8,84
Valor Encargos (88.81%):						4,01
Valor BDI (24.52%):						3,15
Total Geral:						16,00

2.1. 73675 - PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA (M2)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	2,70000	1,30	3,51
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	2,70000	0,53	1,43
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	2,70000	0,09	0,24
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	2,70000	0,04	0,11

S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME


Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE (85) 3491 8231

CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2ServicosLocacoes@hotmail.com



SERVIÇOS E LOCAÇÕES



15/47

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	2,10000		2,73
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	2,10000	0,53	1,11
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	2,10000	0,09	0,19
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	2,10000	0,04	0,08
Total:						4,12

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,00000	9,06	9,06
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	1,10000	6,21	6,83
Total:						15,89

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00609	4,67	0,03
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00500	50,00	0,25
00000601	JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO FANTASIA)	SINAPI	M2	1,10000	281,70	309,87
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,12000	0,51	1,08
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00609	15,50	0,09
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00609	91,00	0,55
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,03759	6,00	0,23
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,03759	22,43	0,84
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,03759	18,69	0,70
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,03759	7,91	0,30
Total:						313,95

Valor Simples:	326,48
Valor Encargos (88.81%):	7,48
Valor BDI (24.52%):	81,89
Total Geral:	415,85

3.2. 73880/002 - PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS (UN)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	10,67000	1,30	13,87
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	10,67000	0,53	5,66
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	10,67000	0,09	0,96
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	10,67000	0,04	0,43
Total:						20,91

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	SINAPI	H	3,75000	8,93	33,49
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,40000	9,06	12,68
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	5,52000	6,21	34,28
Total:						80,45

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,03094	4,67	0,14

S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221. FONE: (85) 3491.8231

CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2servicoselocacoes@hotmail.com

ALUR

(Handwritten signature and star)

0000184	ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRACEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR	SINAPI	IG	1,00000	34,89	34,89
0000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,01000	50,00	0,50
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,72000	0,51	0,88
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,03094	15,50	0,48
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,03094	91,00	2,82
00004378	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65MM	SINAPI	UN	8,00000	0,41	3,28
00004419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	SINAPI	UN	6,00000	0,81	4,86
00004964	PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA REGIONAL 1A 80 X 210 X 3CM	SINAPI	UN	1,00000	252,59	252,59
00005072	PREGO POLIDO COM CABECA 1" X 17"	SINAPI	KG	0,20000	16,83	3,37
00011447	DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS	SINAPI	UN	3,00000	16,22	48,66
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,19099	6,00	1,15
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,19099	22,43	4,28
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,19099	18,69	3,57
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,19099	7,91	1,51
00020007	ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR	SINAPI	M	10,00000	3,11	31,10

Total: 394,07

Valor Simples: 457,66

Valor Encargos (88.81%): 37,90

Valor BDI (24.52%): 121,50

Total Geral: 617,00

3.3. 73910/010 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS (UN)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	7,14320	1,30	9,29
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	7,14320	0,53	3,79
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	7,14320	0,09	0,64
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	7,14320	0,04	0,29

Total: 14,00

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	SINAPI	H	2,08500	8,93	18,62
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,42800	9,06	12,94
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	3,63020	6,21	22,54

Total: 54,10

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
0000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,02072	4,67	0,10
0000184	ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRACEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR	SINAPI	IG	1,00000	34,89	34,89
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,01540	44,00	0,68

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,43731	0,51	2,26
00002427	DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS	SINAPI	UN	3,00000	15,90	47,70
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,02072	15,50	0,32
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,02072	91,00	1,89
00004378	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65MM	SINAPI	UN	6,00000	0,41	2,46
00004419	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	SINAPI	UN	6,00000	0,81	4,86
00010556	PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 90 X 210 X 3,5CM	SINAPI	UN	1,00000	94,10	94,10
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,12786	6,00	0,77
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,12786	22,43	2,87
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,12786	18,69	2,39
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,12786	7,91	1,01
00020006	ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR	SINAPI	M	10,20000	3,88	39,58
00020247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	SINAPI	KG	0,61200	9,63	5,89
Total:						241,76
Valor Simples:						284,41
Valor Encargos (88.81%):						25,44
Valor BDI (24.52%):						75,98
Total Geral:						385,83

3-1. 74046/002 - TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO (UN)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,50000	1,30	0,65
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,50000	0,53	0,26
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,50000	0,09	0,04
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,50000	0,04	0,02
Total:						0,98

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	SINAPI	H	0,25000	8,93	2,23
00006117	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SINAPI	H	0,25000	6,81	1,70
Total:						3,94

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00145	4,67	0,01
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00145	15,50	0,02
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00145	91,00	0,13
00011457	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO P/ PORTA BANHEIRO	SINAPI	UN	1,00000	19,75	19,75
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,00895	6,00	0,05
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,00895	22,43	0,20
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,00895	18,69	0,17
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,00895	7,91	0,07
Total:						20,40

Valor Simples:						23,47
Valor Encargos (88.81%):						1,84

Valor BDI (24.52%): 6,21
Total Geral: 31,52

3.5. C4518 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
08342	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	0,93048	319,50	297,29

Total: 297,29

Valor Simples: 297,29

Valor Encargos: 0,00

Valor BDI (24.52%): 72,90

Total Geral: 370,19

3.6. 84884 - FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMADO PARA PORTA DIVISORIA (UN)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	2,60000	1,30	3,38
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	2,60000	0,53	1,38
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	2,60000	0,09	0,23
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	2,60000	0,04	0,10

Total: 5,10

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
0001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	SINAPI	H	1,30000	8,93	11,61
0006117	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SINAPI	H	1,30000	6,81	8,85

Total: 20,46

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
0000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00754	4,67	0,04
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00754	15,50	0,12
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00754	91,00	0,69
00011477	FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 CR OU EQUIV	SINAPI	CJ	1,00000	576,40	576,40
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,04654	6,00	0,28
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,04654	22,43	1,04
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,04654	18,69	0,87
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,04654	7,91	0,37

Total: 579,86

Valor Simples: 595,73

Valor Encargos (88.81%): 9,62

Valor BDI (24.52%): 148,43

Total Geral: 753,78

3.7. C4638 - PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA (M)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000	12,25	3,06

Total: 3,06

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
18639	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	M	1,00000	220,51	220,51
					Total:	220,51
					Valor Simples:	222,13
					Valor Encargos (88.81%):	1,44
					Valor BDI (24.52%):	54,82
					Total Geral:	278,39

4.1. C1903 - PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,17952	9,01	28,65
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,17952	12,25	38,95
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,99855	12,25	24,48
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,99855	8,35	16,69
					Total:	108,77

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01726	46,00	0,79
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,54506	3,10	1,69
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,92990	0,50	4,46
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,02653	0,38	0,39
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02362	59,00	1,39
11649	PIA EM INOX 1.50x0.58 C/ 1 CUBA	SEINFRA	UN	0,90843	256,40	232,92
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	0,90843	86,00	78,13
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	0,90843	41,71	37,89
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	0,90843	32,02	29,09
					Total:	386,76
					Valor Simples:	444,37
					Valor Encargos (88.81%):	51,16
					Valor BDI (24.52%):	121,50
					Total Geral:	617,03

4.2. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P (UN)


Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,42000	1,30	1,85
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,42000	0,53	0,75
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,42000	0,09	0,13
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,42000	0,04	0,06
					Total:	2,78

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,93000	9,08	8,44
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,49000	6,21	3,04
					Total:	11,49

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00412	4,67	0,05



SERVIÇOS E LOCAÇÕES



00001380	CIMENTO BRANCO	SINAPI	KG	0,14690	2,99	0,44
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00412	15,50	0,06
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00412	91,00	0,37
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	SINAPI	UN	0,01750	2,00	0,04
00004384	PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PEÇA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10	SINAPI	UN	2,00000	7,54	15,08
00006138	VEDACAO PVC 100 MM PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000	3,53	3,53
00010422	VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO	SINAPI	UN	1,00000	233,24	233,24
00011684	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 40CM	SINAPI	UN	1,00000	17,10	17,10
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,02542	6,00	0,15
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,02542	22,43	0,57
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,02542	18,69	0,48
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,02542	7,91	0,20
Total:						271,28
Valor Simples:						280,15
Valor Encargos (88.81%):						5,40
Valor BDI (24.52%):						70,02
Total Geral:						355,57

4.3. 86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P (UN)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,18000	1,30	1,53
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,18000	0,53	0,63
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,18000	0,09	0,11
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,18000	0,04	0,05
Total:						2,31

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,84000	9,08	7,63
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,34000	6,21	2,11
Total:						9,74

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00342	4,67	0,02
00001380	CIMENTO BRANCO	SINAPI	KG	0,05070	2,99	0,15
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00342	15,50	0,05
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00342	91,00	0,31
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	SINAPI	UN	0,13790	2,00	0,28
00004351	PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PEÇA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8	SINAPI	UN	2,00000	1,88	3,76
00006141	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM	SINAPI	UN	1,00000	2,63	2,63

S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montrose, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231


CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2ServicosLocacoes@hotmail.com

21/10



SERVIÇOS E LOCAÇÕES



00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" S/ UNIHO (P/ PIA, TANQUE OU LAVAT SEM LADRAO)	SINAPI	UN	1,00000	2,21	2,21
00010425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR	SINAPI	UN	1,00000	41,67	41,67
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,02112	6,00	0,13
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,02112	22,43	0,47
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,02112	18,69	0,39
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,02112	7,91	0,17
00013415	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRAO POPULAR	SINAPI	UN	1,00000	33,50	33,50
00020261	SIFAO FLEXIVEL P/ PIA E LAVATORIO 3/4" X 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000	10,24	10,24

Total: 95,98

Valor Simples: 103,45

Valor Encargos (88.81%): 4,58

Valor BDI (24.52%): 26,49

Total Geral: 134,52

4.4. 75030/001 - TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,80000	1,30	1,04
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,80000	0,53	0,42
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,80000	0,09	0,07
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,80000	0,04	0,03

Total: 1,57

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,40000	6,82	2,73
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,40000	9,08	3,63

Total: 6,36

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00232	4,67	0,01
00000122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	SINAPI	UN	0,00080	28,46	0,02
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM. SEM CABO	SINAPI	UN	0,00232	15,50	0,04
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00232	91,00	0,21
00009868	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM	SINAPI	M	1,60000	2,64	4,22
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,01432	6,00	0,09
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,01432	22,43	0,32
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,01432	18,69	0,27
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,01432	7,91	0,11
00020083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	SINAPI	UN	0,00030	33,71	0,01

Total: 5,30

Valor Simples: 10,24

Valor Encargos (88.81%): 2,98

Valor BDI (24.52%): 3,24

Total Geral: 16,46

4.5. 75030/003 - TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)




S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231

CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2ServicosLocacoes@hotmail.com





22/47

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,00000	1,30	1,30
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,00000	0,53	0,53
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,00000	0,09	0,09
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,00000	0,04	0,04
Total:						1,96

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,50000	6,82	3,41
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,50000	9,08	4,54
Total:						7,95

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00290	4,67	0,01
00000122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	SINAPI	UN	0,00120	28,46	0,03
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00290	15,50	0,04
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00290	91,00	0,26
00009874	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40MM	SINAPI	M	1,50000	8,19	12,28
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,01790	6,00	0,11
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,01790	22,13	0,40
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,01790	18,69	0,33
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,01790	7,91	0,11
00020083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	SINAPI	UN	0,00050	33,71	0,02
Total:						13,64

Valor Simples:	19,81
Valor Encargos (88.81%):	3,74
Valor BDI (24.52%):	5,77
Total Geral:	29,32

4.6. 72573 - JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,36000	1,30	0,47
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,36000	0,53	0,19
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,36000	0,09	0,03
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,36000	0,04	0,01
Total:						0,71

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,18000	9,08	1,63
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,18000	6,21	1,12
Total:						2,75

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00104	4,67	0,00
00000122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	SINAPI	UN	0,00710	28,46	0,20
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00104	15,50	0,01

S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antonio Correia Lima, 2705 - Montese, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231


CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2ServicosLocacoes@hotmail.com

RLK



SERVIÇOS E LOCAÇÕES



00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00104	91,00	0,10
00003529	JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	SINAPI	UN	1,00000	0,51	0,51
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,00644	6,00	0,04
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,00644	22,43	0,14
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,00644	18,69	0,12
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,00644	7,91	0,05
00020083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	SINAPI	UN	0,00250	33,71	0,08

Total: 1,27

Valor Simples: 3,43

Valor Encargos (88.81%): 1,29

Valor BDI (24.52%): 1,16

Total Geral: 5,88

4.7.	73642	- JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)				
------	-------	---	--	--	--	--

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,36000	1,30	0,47
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,36000	0,53	0,19
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,36000	0,09	0,03
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,36000	0,04	0,01

Total: 0,71

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,18000	6,82	1,23
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,18000	9,08	1,63

Total: 2,86

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00104	4,67	0,00
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00104	15,50	0,32
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00104	91,00	0,10
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	SINAPI	UN	0,03100	2,00	0,06
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,00644	6,00	0,04
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,00644	22,43	0,14
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,00644	18,69	0,12
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,00644	7,91	0,05
00020147	JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2"	SINAPI	UN	1,00000	4,39	4,39

Total: 4,92

Valor Simples: 7,14

Valor Encargos (88.81%): 1,35

Valor BDI (24.52%): 2,08

Total Geral: 10,57

4.8.	72439	- TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)				
------	-------	--	--	--	--	--

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,36000	1,30	0,47
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,36000	0,53	0,19

S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME


Rua Antônio Correia Lima, 3755 - Morneiros, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221 FONE: (85) 3491.8231

CNPJ: 05.895.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2ServicosLocacoes@hotmail.com



SERVIÇOS E LOCAÇÕES



24/47

00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,36000	0,09	0,03
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,36000	0,04	0,01

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
0002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,18000	9,08	1,63
0006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,18000	6,21	1,12

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
0000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00104	4,67	0,00
0000122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	SINAPI	UN	0,01060	28,46	0,30
0002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00104	15,50	0,02
0002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00104	91,00	0,10
0007139	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM	SINAPI	UN	1,00000	0,74	0,74
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,00644	6,00	0,04
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,00644	22,43	0,14
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,00644	18,69	0,12
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,00644	7,91	0,07
00020083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	SINAPI	UN	0,00350	33,71	0,12

Total:	1,63
Valor Simples:	3,79
Valor Encargos (88.81%):	1,29
Valor BDI (24.52%):	1,25
Total Geral:	6,33

5.1. 73953/004 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	2,40000	1,30	3,12
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	2,40000	0,53	1,27
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	2,40000	0,09	0,22
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	2,40000	0,04	0,10

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	1,20000	9,06	10,87
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	1,20000	6,21	7,45

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
0000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00696	4,67	0,03
0002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00696	15,50	0,11
0002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00696	91,00	0,63
0003785	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 4 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W (COMPLETA, INCL. REATORPART RAPIDA E LAMPADAS)	SINAPI	UN	1,00000	97,52	97,52
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,04296	6,00	0,26




S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

R. Ja Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231

CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2ServicosLocacoes@hotmail.com

ALLP.



00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,04296	22,43	0,96
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,04296	18,69	0,80
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,04296	7,91	0,34

Total:	100,66
Valor Simples:	115,07
Valor Encargos (88.81%):	8,62
Valor BDI (24.52%):	30,33
Total Geral:	154,02

5.2. 85416 - REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS (UN)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,70000	1,30	0,91
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,70000	0,53	0,37
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,70000	0,09	0,06
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,70000	0,04	0,03

Total: 1,37

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,35000	6,76	2,37
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,35000	9,06	3,17

Total: 5,54

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00203	4,67	0,01
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00203	15,50	0,03
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00203	91,00	0,18
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,01253	6,00	0,08
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,01253	22,43	0,28
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,01253	18,69	0,23
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,01253	7,91	0,10

Total: 0,92

Valor Simples:	5,22
Valor Encargos (88.81%):	2,60
Valor BDI (24.52%):	1,92
Total Geral:	9,74

5.3. 83555 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)


Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,74000	1,30	0,96
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,74000	0,53	0,39
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,74000	0,09	0,07
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,74000	0,04	0,03

Total: 1,45

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,37000	6,76	2,50




RJJR



SERVIÇOS E LOCAÇÕES



26/47

00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,37000	9,06	3,35
					Total:	5,85

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00215	4,67	0,01
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM. SEM CABO	SINAPI	UN	0,00215	15,50	0,03
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00215	91,00	0,20
00007535	TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P UNIVERSAL 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	SINAPI	UN	1,00000	9,05	9,05
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,01325	6,00	0,08
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,01325	22,43	0,30
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,01325	18,69	0,25
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,01325	7,91	0,10
					Total:	10,02
					Valor Simples:	14,57
					Valor Encargos (88.81%):	2,75
					Valor BDI (24.52%):	4,25
					Total Geral:	21,57

5.4.	72332	- INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)				
Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,60000	1,30	0,78
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,60000	0,53	0,32
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,60000	0,09	0,05
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,60000	0,04	0,02
					Total:	1,18

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,25000	6,76	1,69
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,35000	9,06	3,17
					Total:	4,86

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00174	4,67	0,01
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM. SEM CABO	SINAPI	UN	0,00174	15,50	0,03
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00174	91,00	0,16
00007559	CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	SINAPI	UN	1,00000	8,58	8,58
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,01074	6,00	0,06
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,01074	22,43	0,24
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,01074	18,69	0,20
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,01074	7,91	0,08
					Total:	9,36

					Valor Simples:	13,12
					Valor Encargos (88.81%):	2,27
					Valor BDI (24.52%):	3,77
					Total Geral:	19,16

5.5.	C1494	- INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)				
------	-------	---	--	--	--	--




S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755 - Montese, Fortaleza-CE, CEP. 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231

CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2Servicoselocacoes@hotmail.com

2/1/0



Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20817	9,01	1,88
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20817	12,25	2,55
Total:						4,43

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	0,99128	5,79	5,74
Total:						5,74

Valor Simples:	8,09
Valor Encargos (88.81%):	2,08
Valor BDI (24.52%):	2,49
Total Geral:	12,66

5.6. 74130/002 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,08039	1,30	0,16
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,08039	0,53	0,04
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,08039	0,09	0,01
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,08039	0,04	0,00
Total:						0,16

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,08039	9,06	0,73
Total:						0,73

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
0000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00023	4,67	0,00
00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50A	SINAPI	UN	0,64314	11,74	7,55
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00023	15,50	0,00
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00023	91,00	0,02
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,00144	6,00	0,01
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,00144	22,43	0,03
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,00144	18,69	0,03
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,00144	7,91	0,01
Total:						7,66

Valor Simples:	8,20
Valor Encargos (88.81%):	0,34
Valor BDI (24.52%):	2,09
Total Geral:	10,63

5.7. C2298 - TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" (UN)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13636	9,01	1,23
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13636	12,25	1,67
Total:						2,90

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
11921	TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	0,90904	5,80	5,27
Total:						5,27




S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE. CEP 60.410-221. FONE (85) 3491.8231

CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2Servicoselocacoes@hotmail.com





Valor Simples:	6,81
Valor Encargos (88.81%):	1,36
Valor BDI (24.52%):	2,00
Total Geral:	10,17

5.8. C2664 - VENTILADOR DE TETO METÁLICO (UN)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,79893	9,01	7,20	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,79893	12,25	9,79	
						Total:	16,99
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
12246	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	SEINFRA	UN	0,99867	222,50	222,20	
						Total:	222,20
						Valor Simples:	231,20
						Valor Encargos (88.81%):	7,99
						Valor BDI (24.52%):	58,65
						Total Geral:	297,84

5.9. 55865 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)


Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,90000	1,30	1,17	
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,90000	0,53	0,48	
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,90000	0,09	0,08	
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,90000	0,04	0,04	
						Total:	1,76
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
00000247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,45000	6,76	3,04	
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,45000	9,06	4,08	
						Total:	7,12
Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00261	4,67	0,01	
00002680	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1 1/2, SEM LUYA	SINAPI	M	1,10000	6,20	6,82	
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00261	15,50	0,04	
00002711	CARRO-DE MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00261	91,00	0,24	
00012892	LUYA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,01611	6,00	0,10	
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,01611	22,43	0,36	
00012894	CAPA P/ CHUYA	SINAPI	UN	0,01611	18,69	0,30	
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,01611	7,91	0,13	
						Total:	8,00
						Valor Simples:	13,53
						Valor Encargos (88.81%):	3,34
						Valor BDI (24.52%):	4,14
						Total Geral:	21,01

5.10. 73860/010 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
--------	-------	-------	-------	--------------	-------	-------



SERVIÇOS E LOCAÇÕES



29/47

00037370	ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,14000		0,18
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,14000	0,53	0,07
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,14000	0,09	0,01
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,14000	0,04	0,01
Total:						0,27

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,07000	9,06	0,63
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,07000	6,21	0,43
Total:						1,07

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00041	4,67	0,00
00000982	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV	SINAPI	M	1,00000	2,96	2,96
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00041	15,50	0,01
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00041	91,00	0,04
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,00251	6,00	0,02
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,00251	22,43	0,06
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,00251	18,69	0,05
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,00251	7,91	0,02
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M	SINAPI	UN	0,01120	1,45	0,02
Total:						3,16

Valor Simples:	4,00
Valor Encargos (88.81%):	0,50
Valor BDI (24.52%):	1,10
Total Geral:	5,60

5.11. 73860/008 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,10000	1,30	0,13
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,10000	0,53	0,05
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,10000	0,09	0,01
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,10000	0,04	0,00
Total:						0,20

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,05000	9,06	0,45
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,05000	6,21	0,31
Total:						0,76

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00029	4,67	0,00
00000984	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	SINAPI	M	1,00000	1,15	1,15



S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE. CEP: 60 410-221, FONE: (85) 3491 8231

CNPJ: 05 896 694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1


S2ServicosELocacoes@hotmail.com

21/11/17





SERVIÇOS E LOCAÇÕES



30/47

0002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM. SEM CABO	SINAPI	UN	0,00029	15,50	0,00
0002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00029	91,00	0,03
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,00179	6,00	0,01
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,00179	22,43	0,04
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,00179	18,69	0,03
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,00179	7,91	0,01
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M	SINAPI	UN	0,01120	1,45	0,02
					Total:	1,30

Valor Simples:	1,90
Valor Encargos (88.81%):	0,35
Valor BDI (24.52%):	0,55
Total Geral:	2,80

5.12.	83463	- QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)				
Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	4,00000	1,30	5,20
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	4,00000	0,53	2,12
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	4,00000	0,09	0,36
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	4,00000	0,04	0,16
					Total:	7,84

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
0000247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	SINAPI	H	2,00000	6,76	13,52
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	2,00000	9,06	18,12
					Total:	31,64

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
0000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,01160	4,67	0,05
0002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,01160	15,50	0,18
0002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,01160	91,00	1,06
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,07160	6,00	0,43
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,07160	22,43	1,61
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,07160	18,69	1,34
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,07160	7,91	0,57
00013393	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPADE ACO GALV	SINAPI	UN	1,00000	154,55	154,55
					Total:	159,78

Valor Simples:	184,38
Valor Encargos (88.81%):	14,88
Valor BDI (24.52%):	48,86
Total Geral:	248,12

5.13.	74130/001	- DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
-------	-----------	---


**S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME**

R. Ja Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231

CNPJ: 05.996.654/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2ServicosLocacoes@hotmail.com

ALV



Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,16083	1,30	4,11
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,16083	0,53	1,68
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,16083	0,09	0,28
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,16083	0,04	0,13

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
0002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	3,16083	9,06	28,64
Total:						6,20
Total:						28,64

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
0000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00917	4,67	0,04
0002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	SINAPI	UN	25,28661	7,00	177,91
0002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00917	15,50	0,14
0002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00917	91,00	0,83
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,05658	6,00	0,34
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,05658	22,43	1,27
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,05658	18,69	1,06
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,05658	7,91	0,45
Total:						181,14

Valor Simples:	202,51
Valor Encargos (88.81%):	13,17
Valor BDI (24.52%):	52,96
Total Geral:	268,94

6.1. 87266 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)


Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,22000	1,30	1,59
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,22000	0,53	0,65
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,22000	0,09	0,11
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,22000	0,04	0,05
Total:						2,39

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	SINAPI	H	0,80000	8,24	6,59
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,42000	6,21	2,61
Total:						9,20

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
0000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00354	4,67	0,02
00000536	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES, ESMALTADO, LISO, BRILHANTE, PEI = 0, DE *20 X 20* CM, DE 1A.QUALIDADE	SINAPI	M2	1,06000	21,43	22,72



SERVIÇOS E LOCAÇÕES



32/47

00001381	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000	0,43	2,09
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00354	15,50	0,05
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00354	91,00	0,32
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,02184	6,00	0,13
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,02184	22,43	0,49
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,02184	18,69	0,41
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,02184	7,91	0,17
00034357	REJUNTE COLORIDO	SINAPI	KG	0,42000	3,68	1,55

Total: 27,95

Valor Simples: 35,21

Valor Encargos (88.81%): 4,32

Valor BDI (24.52%): 9,69

Total Geral: 49,22

6.2. 87266

- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUES M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,22000	1,30	1,59
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,22000	0,53	0,65
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,22000	0,09	0,11
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,22000	0,04	0,05

Total: 2,39

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	SINAPI	H	0,80000	8,24	6,59
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,42000	6,21	2,61

Total: 9,20

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00354	1,67	0,02
00000536	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES, ESMALTADO, LISO, BRILHANTE, PEI = 0, DE *20 X 20* CM, DE 1A.QUALIDADE	SINAPI	M2	1,06000	21,43	22,72
00001381	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000	0,43	2,09
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00354	15,50	0,05
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00354	91,00	0,32
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,02184	6,00	0,13
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,02184	22,43	0,49
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,02184	18,69	0,41
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,02184	7,91	0,17
00034357	REJUNTE COLORIDO	SINAPI	KG	0,42000	3,68	1,55

Total: 27,95

Valor Simples: 35,21

Valor Encargos (88.81%): 4,32

Valor BDI (24.52%): 9,69

Total Geral: 49,22

S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231

CNPJ: 05.895.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2ServicosLocacoes@hotmail.com

6.3. 87531 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,76660	1,30	1,00
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,76660	0,53	0,41
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,76660	0,09	0,07
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,76660	0,04	0,03
Total:						1,50

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,43000	9,06	3,90
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,15800	6,21	0,98
00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,17860	6,83	1,22
Total:						6,10


Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00171	4,67	0,01
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,04850	44,00	2,13
00001106	CAL HIDRATADA, DE 1ª. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	SINAPI	KG	7,28312	0,67	4,88
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	6,97969	0,51	3,56
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00171	15,50	0,03
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00171	91,00	0,16
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	0,03130	2,52	0,08
00010537	BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A DIESEL DE 5,5 HP	SINAPI	UN	0,00002	7.492,02	0,13
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,01372	6,00	0,08
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,01372	22,43	0,31
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,01372	18,69	0,26
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,01372	7,91	0,11
Total:						11,73

Valor Simples:	16,46
Valor Encargos (88.81%):	2,86
Valor BDI (24.52%):	4,74
Total Geral:	24,06


6.4. C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58788	12,25	7,20
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,83283	8,35	6,95
Total:						14,16

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02979	46,00	1,37
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,09496	0,50	2,55



21/10



Total:	3,92
Valor Simples:	11,41
Valor Encargos (88.81%):	6,66
Valor BDI (24.52%):	4,43
Total Geral:	22,50

7.1. C1923 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,48372	12,25	5,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72559	8,35	6,06

Total: 11,98

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,09675	46,00	4,45
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,90234	0,50	1,45
11662	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO	SEINFRA	M2	1,01582	24,00	24,38

Total: 30,28

Valor Simples:	36,63
Valor Encargos (88.81%):	5,64
Valor BDI (24.52%):	10,36
Total Geral:	52,63

7.2. C2475 - TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,99630	9,01	17,99
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,99630	12,25	24,45

Total: 42,44

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	1,42593	2,20	3,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,23765	15,37	3,65
11511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,76049	6,83	5,19
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,28519	8,30	2,37
11890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0,07605	13,39	1,02
12093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	L	0,33272	37,45	12,46

Total: 27,83

Valor Simples:	50,31
Valor Encargos (88.81%):	19,96
Valor BDI (24.52%):	17,23
Total Geral:	87,50

7.3. 72136 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DEDILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (M2)


Código	EQUIPAMENTO	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10010764	MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO	SINAPI	H	1,50000	3,12	4,68

Total: 4,68

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
09037370	ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,60000	1,30	4,68
09037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,60000	0,53	1,91



SERVIÇOS E LOCAÇÕES



35/47

00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,60000	0,09	0,32
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,60000	0,04	0,14

Total: 7,06

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00004750	PEDREIRO	SINAPI	II	0,60000	9,06	5,44
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	3,00000	6,21	18,63

Total: 24,07

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,01044	4,67	0,05
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	8,00000	0,51	4,08
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,01044	15,50	0,16
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,01044	91,00	0,95
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO, PARA PISOS, DE 3/4" X 1/8" (17 X 3 MM)	SINAPI	M	2,00000	1,00	2,00
00004787	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRANILHA DE MARMORE BRANCO	SINAPI	KG	14,00000	0,59	8,26
00007353	RESINA ACRILICA	SINAPI	L	0,21176	28,85	6,11
00012892	LUVÁ RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,06444	6,00	0,39
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,06444	22,43	1,45
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,06444	18,69	1,20
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,06444	7,91	0,51

Total: 25,16

Valor Simples: 49,64

Valor Encargos (88.81%): 11,30

Valor BDI (24.52%): 14,94

Total Geral: 75,88

7.4. 73800/001 - LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE (M2)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,19953	1,30	1,56
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,19953	0,53	0,64
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,19953	0,09	0,11
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,19953	0,04	0,05

Total: 2,35

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00004755	MARMORISTA/GRANITEIRO	SINAPI	H	0,69972	8,54	5,98
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,49980	6,21	3,10

Total: 9,08

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00348	4,67	0,02
00001380	CIMENTO BRANCO	SINAPI	KG	0,09996	2,99	0,30
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	0,54579	0,27	0,15
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00348	15,50	0,05

S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE. CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231


CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2ServicosLocacoes@hotmail.com

S.L.P.



SERVIÇOS E LOCAÇÕES



36/47

00002710	PEDRA ESMERIL 6 X 3/4"	SINAPI	UN	0,17993	27,34	4,92
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00348	91,00	0,32
0005327	PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS	SINAPI	KG	0,09996	26,04	2,60
00007334	ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS	SINAPI	L	0,51780	6,95	3,60
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,02147	6,00	0,13
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,02147	22,43	0,48
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,02147	18,69	0,40
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,02147	7,91	0,17
00013954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA 4HP/12A**CAIXA**	SINAPI	UN	0,00012	6.769,48	0,82

Total: 13,96

Valor Simples: 21,12

Valor Encargos (88.81%): 4,27

Valor BDI (24.52%): 6,23

Total Geral: 31,62

8.1.	88487	- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)				
------	-------	--	--	--	--	--

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,17800	1,30	0,23
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,17800	0,53	0,09
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,17800	0,09	0,02
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,17800	0,04	0,01

Total: 0,35

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,13000	9,08	1,18
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,04800	6,21	0,30

Total: 1,48

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00052	4,67	0,00
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM. SEM CABO	SINAPI	UN	0,00052	15,50	0,01
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00052	91,00	0,05
00007345	TINTA LATEX PVA	SINAPI	L	0,33000	13,77	4,51
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,00319	6,00	0,02
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,00319	22,43	0,07
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,00319	18,69	0,06
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,00319	7,91	0,03

Total: 4,78

Valor Simples: 5,91

Valor Encargos (88.81%): 0,69

Valor BDI (24.52%): 1,62

Total Geral: 8,22

8.2.	6081	- PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (M2)				
------	------	---	--	--	--	--

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
--------	-------	-------	-------	--------------	-------	-------

S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE CEP: 60.410-221. FONE: (85) 3491.8231

CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2ServicosLocacoes@hotmail.com



SERVIÇOS E LOCAÇÕES

37/47
 Prefeitura Municipal de Beberibe - Ceará
 Fls. 464

00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,70000	1,30	0,91
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,70000	0,53	0,37
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,70000	0,09	0,06
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,70000	0,04	0,03

						Total:	1,37
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,40000	9,08	3,63	
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,30000	6,21	1,86	

						Total:	5,50
Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00203	4,67	0,01	
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00203	15,50	0,03	
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00203	91,00	0,18	
00003767	LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA	SINAPI	UN	1,00000	0,57	0,57	
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05000	10,80	0,54	
00010471	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE, INTERIOR-EXTERIOR	SINAPI	GL	0,07500	58,35	4,38	
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,01253	6,00	0,08	
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,01253	22,43	0,28	
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,01253	18,69	0,23	
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,01253	7,91	0,16	

Valor Simples:	10,68
Valor Encargos (88.81%):	2,58
Valor BDI (24.52%):	3,25
Total Geral:	16,51

8.3. C3022 - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
00045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33351	9,01	3,00	
02395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38115	12,25	4,67	
						Total:	7,67

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
01347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,38115	0,55	0,21	
01488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,11435	15,37	1,76	
02425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,04764	7,38	0,35	
02500	TINTA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16199	12,06	1,95	
						Total:	4,27

Valor Simples:	8,34
Valor Encargos (88.81%):	3,61
Valor BDI (24.52%):	2,93
Total Geral:	14,88

9.1. 83635 - EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,00000	1,30	1,30

S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491 8231

CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2ServicosLocacoes@hotmail.com

00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,00000	0,53	0,53
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,00000	0,09	0,09
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,00000	0,04	0,04

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,50000	9,06	4,53
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,50000	6,21	3,10

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00290	4,67	0,01
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00290	15,50	0,04
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00290	91,00	0,26
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, COM PLACA DE SINALIZACAO	SINAPI	UN	1,00000	180,00	180,00
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,01790	6,00	0,11
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,01790	22,43	0,40
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,01790	18,69	0,33
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,01790	7,91	0,14

Total:	1,96
Valor Simples:	187,31
Valor Encargos (88.81%):	3,59
Valor BDI (24.52%):	46,81
Total Geral:	237,71

9.2. 83634 - EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,00000	1,30	1,30
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,00000	0,53	0,53
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,00000	0,09	0,09
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,00000	0,04	0,04

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,50000	9,06	4,53
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,50000	6,21	3,10

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00290	4,67	0,01
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00290	15,50	0,04
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00290	91,06	0,26
00010888	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG	SINAPI	UN	1,00000	480,99	480,99
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,01790	6,00	0,11
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,01790	22,43	0,40
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,01790	18,69	0,33

0012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,01790	7,91	0,14	
						Total:	482,30
						Valor Simples:	488,30
						Valor Encargos (88.81%):	3,59
						Valor BDI (24.52%):	120,61
						Total Geral:	612,50

9.3. C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
00045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000	9,01	7,21	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000	12,25	18,38	
						Total:	25,58

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000	10,51	0,32	
						Total:	0,32
						Valor Simples:	13,86
						Valor Encargos (88.81%):	12,04
						Valor BDI (24.52%):	6,35
						Total Geral:	32,25

9.4. C3358 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO (M2)

Código	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
00566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000	12,75	0,00	
00581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000	21,36	19,22	
00594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,00048	30,73	0,01	
00596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000	42,60	0,00	
00614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000	21,88	0,00	
00618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000	83,36	0,00	
00626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000	15,14	0,00	
00645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000	12,73	0,00	
00666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00002	45,91	0,00	
00680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	0,03600	17,55	0,63	
00703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000	77,63	7,76	
00708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00078	123,49	0,10	
00710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00046	205,08	0,09	
00728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,00195	72,82	0,14	
00732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,00125	322,92	0,40	
00740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,00125	90,37	0,11	
00759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00584	14,93	0,09	
00779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00044	205,20	0,09	
						Total:	28,66

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
00221	BLASTER	SEINFRA	H	0,00195	17,56	0,03	
00398	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000	12,25	1,22	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,24266	8,35	10,38	
						Total:	11,64

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELIADO	SEINFRA	M	6,00000	17,71	106,26
00805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,14400	0,50	4,58

10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	0,04105	2,72	0,11
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00030	2,35	0,00
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,00199	2,75	0,01
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,00166	14,25	0,02
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUOLA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000	0,48	1,92
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUOLA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000	0,71	2,84
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00001	26.583,18	0,32
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00002	3.988,80	0,07
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	4,00000	5,32	21,28
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,01788	8,30	0,15
12697	PLACA REFLETIVA DE POLIÉSTER DE FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000	828,83	828,83

Total:	966,38
Valor Simples:	994,34
Valor Encargos (88.81%):	12,33
Valor BDI (24.52%):	246,84
Total Geral:	1.253,51

9.5. C3358 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO (M2)

Código	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000	12,75	0,00
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000	21,36	19,22
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	II	0,00048	30,73	0,01
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	II	0,00000	42,60	0,00
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	II	0,00000	21,88	0,00
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000	83,36	0,00
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000	15,14	0,00
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	II	0,00000	12,73	0,00
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00002	45,91	0,00
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	0,03600	17,55	0,63
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	II	0,10000	77,63	7,76
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00078	123,49	0,10
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00046	205,08	0,09
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,00195	72,82	0,14
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,00125	322,92	0,40
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	II	0,00125	90,37	0,11
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	II	0,00584	14,93	0,09
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	II	0,00044	205,20	0,09
Total:						28,66

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,00195	17,56	0,03
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	II	0,10000	12,25	1,22
12343	SERVENTE	SEINFRA	II	1,24266	8,35	10,38
Total:						11,64

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	6,00000	17,71	106,26
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,14400	0,50	4,57
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	0,04105	2,72	0,11
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00030	2,35	0,00
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,00199	2,75	0,01

12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,00166	14,25	0,02
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000	0,48	1,92
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000	0,71	2,84
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00001	26.583,18	0,32
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00002	3.988,80	0,07
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	4,00000	5,32	21,28
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,01788	8,30	0,15
12697	PLACA REFLETIVA DE POLIÉSTER DE FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000	828,83	828,83
					Total:	966,38

Valor Simples:	994,34
Valor Encargos (88.81%):	12,33
Valor BDI (24.52%):	246,84
Total Geral:	1.253,51

9.6. C0385 - BATERIA SELADA 12V/7.5AH, P/LUMINÁRIAS AUTÔNOMAS (UN)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000	9,01	4,50
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000	12,25	6,12
					Total:	10,63

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10214	BATERIA SELADA 12V/7.5AH, P/LUMIN.AUTOMAS	SEINFRA	UN	1,00000	210,90	210,90
					Total:	210,90

Valor Simples:	216,53
Valor Encargos (88.81%):	5,00
Valor BDI (24.52%):	54,32
Total Geral:	275,85

9.7. C4394 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000	12,25	6,12
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000	8,35	4,18
					Total:	10,30

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000	252,78	252,78
					Total:	252,78


Valor Simples:	258,24
Valor Encargos (88.81%):	4,84
Valor BDI (24.52%):	64,51
Total Geral:	327,59

10.1. 73938/001 - COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (M2)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,51527	1,30	4,57
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,51527	0,53	1,86
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,51527	0,09	0,32
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,51527	0,04	0,14
					Total:	6,89



SERVIÇOS E LOCAÇÕES



4247

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	2,00000	6,21	12,42
00012869	TELHADISTA	SINAPI	H	1,50000	7,84	11,76
00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,01527	6,83	0,10

Total: 24,28

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,01015	4,67	0,05
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWC, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,03400	8,60	0,29
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00432	44,00	0,19
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,65180	0,51	0,84
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,01015	15,50	0,16
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,01015	91,00	0,92
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	0,00268	2,52	0,01
00007176	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL COMP = 46,0 A 50,0CM - 25 A 27 UN/M2	SINAPI	UN	25,00000	0,45	11,25
00010537	BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A DIESEL DE 5,5 HP	SINAPI	UN	0,00000	7.492,02	0,00
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,06292	6,00	0,38
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,06292	22,43	1,41
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,06292	18,69	1,18
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,06292	7,91	0,50

Total: 17,18

Valor Simples: 36,94

Valor Encargos (88.81%): 11,41

Valor BDI (24.52%): 11,86

Total Geral: 60,21

10.2. 84005 - GRADEADO DE CAIBROS E RIPAS (M2)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,77380	1,30	1,01
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,77380	0,53	0,41
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,77380	0,09	0,07
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,77380	0,04	0,03

Total: 1,52

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
0001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,38690	9,06	3,51
00006117	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SINAPI	H	0,38690	6,81	2,63

Total: 6,14

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00224	4,67	0,01
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00224	15,50	0,03
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00224	91,00	0,20
00004403	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1 X 5 CM NAO APARELHADA	SINAPI	M	4,51385	1,35	6,09
00004430	PECA DE MADEIRA DE LEI *5 X 6* CM, NAO APARELHADA, (CAIBRO-P/TELHADO)	SINAPI	M	2,64383	8,23	21,76



S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Corrêa Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE CEP 60.410-221 FONE: (85) 3491.8231

CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-*


S2ServicosELocacoes@hotmail.com

S2





SERVIÇOS E LOCAÇÕES



43/47

00005071	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 24	SINAPI	KG	0,10747	8,42	0,90
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,01385	6,00	0,08
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,01385	22,43	0,31
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,01385	18,69	0,26
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,01385	7,91	0,11
Total:						29,77
Valor Simples:						34,54
Valor Encargos (88.81%):						2,89
Valor BDI (24.52%):						9,18
Total Geral:						46,61

11.1. C4069 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2)						
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
02391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20082	12,25	14,71
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00136	8,35	16,71
Total:						31,42
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00801	46,00	0,37
00805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20218	0,50	1,60
07894	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	SEINFRA	M2	1,00068	246,10	246,27
Total:						248,24
Valor Simples:						264,88
Valor Encargos (88.81%):						14,78
Valor BDI (24.52%):						68,57
Total Geral:						348,23

11.2. 73631 - GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (M2)						
Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	10,21957	1,30	13,29
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	10,21957	0,53	5,42
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	10,21957	0,09	0,92
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	10,21957	0,04	0,41
Total:						20,03

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,17780	9,06	1,61
00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	H	9,89160	8,56	84,67
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,15017	6,21	0,93
Total:						87,22

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,02964	4,67	0,14
00000370	AREIA MEDIA - POSTO AZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00038	44,00	0,02
0001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,10876	0,51	0,06
0002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,02964	15,50	0,46
0002711	CARRO-DE MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,02964	91,00	2,70
00007697	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M	SINAPI	M	4,16560	27,90	116,22
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,18293	6,00	1,10

S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755 - Montese - Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221. FONE (85) 3491 8231


CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2servicoselocacoes@hotmail.com

22/10



S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES



44447

00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,18293	22,43	4,10
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,18293	18,69	3,42
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,18293	7,91	1,45

Total: 129,65

Valor Simples:	195,88
Valor Encargos (88.81%):	41,05
Valor BDI (24.52%):	58,10
Total Geral:	295,03

11.3. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,14000	1,30	0,18
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,14000	0,53	0,07
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,14000	0,09	0,01
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	0,14000	0,04	0,01

Total: 0,27

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,14000	6,21	0,87

Total: 0,87

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000003	ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA)	SINAPI	L	0,05000	2,67	0,13
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,00041	4,67	0,00
00002709	ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,00041	15,50	0,01
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,00041	91,00	0,04
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	SINAPI	PAR	0,00251	6,00	0,02
00012893	BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	SINAPI	PAR	0,00251	22,43	0,06
00012894	CAPA P/ CHUVA	SINAPI	UN	0,00251	18,69	0,05
00012895	CAPACETE PLASTICO RIGIDO	SINAPI	UN	0,00251	7,91	0,02

Total: 0,32

Valor Simples:	1,05
Valor Encargos (88.81%):	0,41
Valor BDI (24.52%):	0,36
Total Geral:	1,82

Fortaleza/CE 03 de Maio de 2016.

Fernando Hélio dos Santos Costa
FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA

Engenheiro Civil

CPF: 491.795.273-53 / CREA Nº 13352D

☆

S2

S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755. Montese, Fortaleza-CE. CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231

CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2ServicosLocacoes@hotmail.com

elike

S2

COD	DESCRIÇÃO	%
1	ADM. CENTRAL	3,00%
2	GARANTIA	0,80%
3	RISCO	0,97%
4	DESPESA FINANCEIRA	0,59%
5	TRIBUTOS	10,15%
5.1	PIS	0,65%
5.2	COFINS	3,00%
5.3	ISS	2,00%
5.4	CPRB	4,50%
6	LUCRO	6,16%
	BDI =	24,52%
$\left[\frac{(1+i)(1+r)(1+f)}{1-(t+s+c+l)-1} \right] \times 100$		

Fortaleza/CE 03 de Maio de 2016.

Fernando Hélio dos Santos Costa

FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA

Engenheiro Civil

CPF: 491.795.273-53 / CREA Nº 13352D

S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755. Montese. Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231

CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2ServicosLocacoes@hotmail.com




ELJP.




ENCARGOS SOCIAIS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
GRUPO B	47,96
Férias (adicional de 1/3)	11,80
Auxílio-enfermidade	0,92
Licença-paternidade	0,08
Faltas legais	0,73
13º salário	11,01
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,88
Feridos	3,72
Dias de Chuvas	1,67
Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
GRUPO C	15,35
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,83
Aviso prévio indenizado	7,12
Férias Indenizadas	2,40
Aviso prévio trabalhado	0,40
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,60
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,70
Grupo A x Grupo B	8,06
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	0,64
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,64
TOTAL GERAL	88,81

S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491 8231
 CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2servicoselocacoes@hotmail.com

ELJP.




Fortaleza/CE 03 de Maio de 2016.


FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA
Engenheiro Civil
CPF: 491.795.273-53 / CREA Nº 13352D



S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua Antônio Correia Lima, 3755, Montese, Fortaleza-CE, CEP: 60.410-221, FONE: (85) 3491.8231

CNPJ: 05.896.694/0001-00, INSCR. ESTADUAL: 06.717243-1

S2ServicosLocacoes@hotmail.com

ELJP

