




**ÁGAPE**  
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO  
CNPJ: 11.022.326/0001-36



**CARTA PROPOSTA**

**À comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BEBERIBE-CE.**

**Ref.: TOMADA DE PREÇOS N. 06.09.01/2016**

A empresa **ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA**, inscrita no CPNJ sob o n.º 11.022.326/0001-36, vêm através desta, apresentar proposta de preço global para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PIQUIRI, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE**, no valor de **RS 28.744,49 (VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)**.

Declaramos que nos preços oferecidos estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transporte e seguro.

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n.º 8.666/93 e às cláusulas e condições do EDITAL DE LICITAÇÃO tipo **TOMADA DE PREÇOS N. 06.09.01/2016**.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum impedimento de participar desta licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados, caso sejamos vencedores do presente processo licitatório.

DECLARAMOS QUE CONHECEMOS OS LOCAIS DA OBRA E QUE O PREJETO E EPECIFICAÇÕES FORNECIDOS, SÃO COMPATÍVEIS COM O MESMO LOCAL, NADA TENDO A DISCORDAR, ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DA MESMA.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de serviços.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) **MARCELO FRANKLIN GONDIM**, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 2001002339276 e CPF n.º 013.487.433-10, como representante legal desta empresa.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA;**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA FIXADA NA ORDEM DE SERVIÇOS;**



**Ágaape Construções & Incorporação LTDA**  
Marcelo Franklin Gondim  
Sócio Administrador  
**ÁGAPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA**  
Marcelo Franklin Gondim  
Sócio-Gerente  
CPF: 013.487.433-10



BEBERIBE-CE, 09 DE JUNHO DE 2016

**Sérgio Franklin Gondim**  
Engenheiro Civil  
RNP: 06.07758562  
CREA/CE 14792D  
CPF: 733.832.013-68

**AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01**

Handwritten signature and initials.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE PIQUIRI I  
 LOCALIDADE: PIQUIRI I - BEBERIBE-CE

 Beberibe  
 07  
 Prefeitura Municipal

## PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.	PR.TOTAL
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA PADRAO DA OBRA	M2	3,00	128,23	384,69
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO	M2	261,58	0,25	65,40
				SUB TOTAL	450,09
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	14,83	19,62	290,96
				SUB TOTAL	290,96
3.0	OBRAS DE DRENAGEM				
3.1	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00) COM REJUNTAMENTO	M	27,90	16,60	463,14
				SUB TOTAL	463,14
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
4.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, 10X20X20 C/ ARG. CIMENTO E AREIA (1:2:8)	M3	9,83	325,05	3.195,24
				SUB TOTAL	3.195,24
5.0	PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA E VILA				
5.1	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E= 4,0CM VERMELHO (PRAÇA) APLICADO SOBRE COLCHAO DE AREIA	M2	15,20	32,30	490,96
5.2	PISO PRE MOLDADO ARTICULADO 6 FACES E=4,0CM CINZA (PRAÇA) APLICADO SOBRE COLCHAO DE AREIA	M2	215,72	32,30	6.967,76
5.3	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	4,00	50,28	201,12
5.4	COMPACTAÇÃO MECANIZADA SEM CONTROLE DE CG ( COM COMPATADOR DE PLACA 400KG)	M2	230,92	3,37	778,20
				SUB TOTAL	8.438,04
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
6.1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25 MMS,FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES	M	85,00	5,01	425,85
6.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	3,20	82,33	263,46
6.3	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA JARDIM 3/4"	UND	4,00	23,10	92,40
6.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25mm	UND	1,00	44,82	44,82
				SUB TOTAL	826,53
7.0	INSTALAÇÕES ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA				
7.1	POSTE CONCRETO H=10M, 2 PROJETOES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W	UND	2,00	1.954,35	3.908,70
7.2	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 C/ TAMPA E DRENO DE BRITA	UND	2,00	93,70	187,40
7.3	CABO DE COBRE ISOLADO 450/750 6 MM2 RESISTENTE A CHAMA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	5,19	1.557,00
7.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	185,09	185,09
7.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 35 A SOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	14,82	14,82
				SUB TOTAL	5.853,01
8.0	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO				
8.1	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UND	4,00	811,81	3.247,24
8.2	GRAMA EM AREA EXTERNA INCLUSIVE MATERIAL	M2	12,60	5,47	68,92
8.3	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZAZDA	M2	261,96	0,62	162,42
				SUB TOTAL	3.478,58
				TOTAL	22.995,59
				BDI = 25%	5.748,90
				TOTAL INCLUSO BDI	28.744,49

IMPORTA O ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 28.744,49 (VINTE E OITO MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

 2º OFÍ. BEBERIBE-CE 09 DE JUNHO DE 2016  
 BEBERIBE  
 CE, 16

 2º OFÍ. BEBERIBE-CE 09 DE JUNHO DE 2016  
 Sérgio Franklin Gondim  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 06.07758562  
 CREA/CE 14792D  
 CPF: 733.832.013-68

 AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
 EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01

 ÁGAPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA - EP  
 Marcelo Franklin Gondim  
 Sócio-Gerente  
 CPF: 013.487.433-10

ELIJA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE PIQUIRI I  
 LOCALIDADE: PIQUIRI I - BEBERIBE - CE

**CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO**

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	TEMPO					
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	450,09	30,00%	135,03	30,00%	135,03	40,00%	180,04
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	290,96	30,00%	87,29	30,00%	87,29	40,00%	116,38
3.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	463,14	30,00%	138,94	30,00%	138,94	40,00%	185,26
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	3.195,24	30,00%	958,57	30,00%	958,57	40,00%	1.278,10
5.0	PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA E VILA	8.438,04	30,00%	2.531,41	30,00%	2.531,41	40,00%	3.375,22
6.0	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	826,53	30,00%	247,96	30,00%	247,96	40,00%	330,61
7.0	INSTALAÇÕES ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.853,01	30,00%	1.755,90	30,00%	1.755,90	40,00%	2.341,20
8.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	3.478,58	30,00%	1.043,57	30,00%	1.043,57	40,00%	1.391,43
<b>TOTAL</b>		<b>22.995,59</b>	<b>30,00%</b>	<b>6.898,68</b>	<b>30,00%</b>	<b>6.898,68</b>	<b>40,00%</b>	<b>9.198,24</b>
BDI (25%)		5.748,90		1.724,67		1.724,67		2.299,56
<b>ACUMULADO</b>		<b>28.744,49</b>	<b>30,00%</b>	<b>8.623,35</b>	<b>60,00%</b>	<b>17.246,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.744,49</b>

BEBERIBE-CE, 09 DE JUNHO DE 2016.

2ª OFÍ. D BEBERIBE  
CE/AN

*[Signature]*

AGV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA EPP  
 Marcelo Franklin Gondim  
 Sócio-Gerente  
 CPF: 013.487.433-10

2ª OFÍ. D BEBERIBE  
CE/AN

*[Signature]*

Sérgio Franklin Gondim  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 06.07758562  
 CREA/CE 14792D  
 CPF: 733.832.013-68

2ª OFÍ. D BEBERIBE - CE  
 TEL: (85) 3338.1021

Reconheço a(s) firma(s) de: Marcelo Franklin Gondim; Sérgio Franklin Gondim

Por Autenticidade ( ) Por Semelhança da verdade.


Em test. Jo

Beberibe-CE 09/06/2016

Jo Santos

(X) Eudéjia Oliveira Santos - Escrevente  
 Maria Emerilde Gama Cartaxo - Escrevente  
 Mª das Graças Carneiro da Silva - Escrevente  
VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

*[Handwritten initials]*



**CARTA PROPOSTA**

**À comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BEBERIBE-CE.**

**Ref.: TOMADA DE PREÇOS N. 06.09.01/2016**

A empresa **ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA**, inscrita no CPNJ sob o nº. 11.022.326/0001-36, vêm através desta, apresentar proposta de preço global para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PIQUIRI, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE**, no valor de **R\$ 28.744,49 (VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)**.

Declaramos que nos preços oferecidos estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transporte e seguro.

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº. 8.666/93 e às cláusulas e condições do EDITAL DE LICITAÇÃO tipo **TOMADA DE PREÇOS N. 06.09.01/2016**.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum impedimento de participar desta licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados, caso sejamos vencedores do presente processo licitatório.

**DECLARAMOS QUE CONHECEMOS OS LOCAIS DA OBRA E QUE O PREJETO E EPECIFICAÇÕES FORNECIDOS, SÃO COMPATÍVEIS COM O MESMO LOCAL, NADA TENDO A DISCORDAR, ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DA MESMA.**

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de serviços.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) **MARCELO FRANKLIN GONDIM**, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 2001002339276 e CPF nº 013.487.433-10, como representante legal desta empresa.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA,**


**PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA FIXADA NA ORDEM DE SERVIÇOS,**

**BEBERIBE-CE, 09 DE JUNHO DE 2016**



**ÁGAPE Construções e Incorporação LTDA.**  
Marcelo Franklin Gondim  
Sócio Administrador

**ÁGAPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP**  
Marcelo Franklin Gondim  
Sócio-Gerente  
CPF: 013.487.433-10



**Sergio Franklin Gondim**  
Engenheiro Civil  
RNP: 06.07758562  
CREA/CE 14792D  
CPF: 733.832.013-68



**AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01**

*Handwritten initials: LUKO*

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE PIQUIRI I  
 LOCALIDADE: PIQUIRI I - BEBERIBE-CE



**ÁGAPÉ**  
 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO  
 CNPJ: 11.022.326/0001-38



PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.	PR.TOTAL
1.0	SERVICOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA PADRAO DA OBRA	M2	3,00	128,23	384,69
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO	M2	261,58	0,25	65,40
				SUB TOTAL	450,09
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	14,83	19,62	290,96
				SUB TOTAL	290,96
3.0	OBRAS DE DRENAGEM				
3.1	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00) COM REJUNTAMENTO	M	27,90	16,60	463,14
				SUB TOTAL	463,14
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
4.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, 10X20X20 C/ ARG. CIMENTO E AREIA (1:2:8)	M3	9,83	325,05	3.195,24
				SUB TOTAL	3.195,24
5.0	PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA E VILA				
5.1	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E= 4,0CM VERMELHO (PRAÇA) APLICADO SOBRE COLCHAO DE AREIA	M2	15,20	32,30	490,96
5.2	PISO PRE MOLDADO ARTICULADO 6 FACES E=4,0CM CINZA (PRAÇA) APLICADO SOBRE COLCHAO DE AREIA	M2	215,72	32,30	6.967,76
5.3	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	4,00	50,28	201,12
5.4	COMPACTAÇÃO MECANIZADA SEM CONTROLE DE CG ( COM COMPATADOR DE PLACA 400KG)	M2	230,92	3,37	778,20
				SUB TOTAL	8.438,04
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
6.1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25 MMS,FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES	M	85,00	5,01	425,85
6.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	3,20	82,33	263,46
6.3	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA JARDIM 3/4"	UND	4,00	23,10	92,40
6.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25mm	UND	1,00	44,82	44,82
				SUB TOTAL	826,53
7.0	INSTALAÇÕES ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA				
7.1	POSTE CONCRETO H=10M, 2 PROJETOES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W	UND	2,00	1.954,35	3.908,70
7.2	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 C/ TAMPAS E DRENO DE BRITA	UND	2,00	93,70	187,40
7.3	CABO DE COBRE ISOLADO 450/750 6 MM2 RESISTENTE A CHAMA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	5,19	1.557,00
7.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	185,09	185,09
7.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 35 A SOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	14,82	14,82
				SUB TOTAL	5.853,01
8.0	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO				
8.1	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UND	4,00	811,81	3.247,24
8.2	GRAMA EM AREA EXTERNA INCLUSIVE MATERIAL	M2	12,60	5,47	68,92
8.3	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZAZDA	M2	261,96	0,62	162,42
				SUB TOTAL	3.478,58
				TOTAL	22.995,59
				BDI = 25%	5.748,90
				<b>TOTAL INCLUSO BDI</b>	<b>28.744,49</b>

2ª OFICINA BEBERIBE  
 CEL. 11


APORTA O ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 28.744,49 (VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)  
 BEBERIBE-CE 09 DE JUNHO DE 2016

2ª OFICINA BEBERIBE  
 CEL. 11  
 Sérgio Franklin Gondim  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 06.07758562  
 CREA/CE 14792D  
 CPF: 733.832.013-68

ÁGAPÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA-EMP  
 Marcelo Franklin Gondim  
 Sócio-Gerente  
 CPF: 013.487.435-10

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
 EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01

Handwritten initials and a star symbol.




OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE PIQUIRI I  
LOCALIDADE: PIQUIRI I - BEBERIBE - CE

CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	TEMPO					
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	450,09	30,00%	135,03	30,00%	135,03	40,00%	180,04
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	290,96	30,00%	87,29	30,00%	87,29	40,00%	116,38
3.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	463,14	30,00%	138,94	30,00%	138,94	40,00%	185,26
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	3.195,24	30,00%	958,57	30,00%	958,57	40,00%	1.278,10
5.0	PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA E VILA	8.438,04	30,00%	2.531,41	30,00%	2.531,41	40,00%	3.375,22
6.0	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	826,53	30,00%	247,96	30,00%	247,96	40,00%	330,61
7.0	INSTALAÇÕES ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.853,01	30,00%	1.755,90	30,00%	1.755,90	40,00%	2.341,20
8.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	3.478,58	30,00%	1.043,57	30,00%	1.043,57	40,00%	1.391,43
	<b>TOTAL</b>	<b>22.995,59</b>	<b>30,00%</b>	<b>6.898,68</b>	<b>30,00%</b>	<b>6.898,68</b>	<b>40,00%</b>	<b>9.198,24</b>
	BDI (25%)	5.748,90		1.724,67		1.724,67		2.299,56
	<b>ACUMULADO</b>	<b>28.744,49</b>	<b>30,00%</b>	<b>8.623,35</b>	<b>60,00%</b>	<b>17.246,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.744,49</b>

BEBERIBE-CE, 09 DE JUNHO DE 2016



*[Signature]*  
ÁGAPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA-SP  
Marcelo Franklin Gondim  
Sócio-Gerente  
CPF: 013.487.433-10

*[Signature]*  
Sérgio Franklin Gondim  
Engenheiro Civil  
RNP: 06.07758562  
CREA/CE 14792D  
CPF: 733.832.013-68

Reconheço a(s) firma(s) supra de:  
*Marcelo Franklin Gondim;*  
*Sérgio Franklin Gondim.*  
 Por Autenticidade ( ) Por  
Em test. *0* de *11*  
Beberibe-CE *09/06/2016*

*Campos*

Sardenil Silveira Santos - Escrevente  
 Maria Viridiana Gama Carneiro - Escrevente  
 Maria Francisca Carneiro de Silva - Escrevente

TEL: (85) 3336-021

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*


OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE PIQUIRI I  
 LOCALIDADE: PIQUIRI I - BEBEDRIBE-CE  
 COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS



1.0	SERVICOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA PADRAO DA OBRA	M2	88,81	0,00	0,00		
	MAO DE OBRA						
	PINTOR	H	1,00	5,56	5,56		
	SERVENTE	H	1,00	3,71	3,71		
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>9,27</b>		
	MATERIAL						
	AREA GROSSA	M3	0,15	30,00	4,50		
	BRITA	M3	0,10	45,00	4,50		
	CHAPA ZINCADA	M2	1,00	18,00	18,00		
	CIMENTO PORTLAND	KG	5,00	0,40	2,00		
	ESMALTE SINTETICO	L	1,50	12,00	18,00		
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	8,00	7,80	62,40		
	PREGO 15X15	KG	0,15	8,84	1,33		
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>110,73</b>		
	Mão de Obra +						
	9,27						
	<b>Leis Sociais</b>		<b>8,23</b>				
	<b>Material +</b>			<b>110,73</b>			
	<b>Total da Composição</b>				<b>128,23</b>		

1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	M2	88,81	0,00	0,00		
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,0040	3,50	0,01		
	NIVELADOR	H	0,0040	9,57	0,04		
	TOPOGRAFO	H	0,0050	9,60	0,05		
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>0,10</b>		
	MATERIAL						
	NÍVEL (CHP)	H	0,0020	14,00	0,02		
	TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	20,00	0,04		
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>0,06</b>		
	Mão de Obra +						
	0,10						
	<b>Leis Sociais</b>		<b>0,08</b>				
	<b>Material +</b>			<b>0,06</b>			
	<b>Total da Composição</b>				<b>0,25</b>		

2.0	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	88,81	0,00	0,00		
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,8	3,71	10,39		
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>10,39</b>		
	Mão de Obra +						
	<b>Leis Sociais</b>						
	<b>Material +</b>						
	<b>Total da Composição</b>						



AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
 EDIFÍCIO PATIO DOM LUIS - TORRE 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE PIQUIRI I  
 LOCALIDADE: PIQUIRI I - BEBERIBE-CE  
 COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS



10,39 9,23 0,00 R\$ 19,62

3.0 OBRAS DE DRENAGEM  
 3.1 MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00) COM REJUNTAMENTO M

MAO DE OBRA  
 PEDREIRO  
 SERVENTE

H  
 H  
 TOTAL

0,48  
 0,60  
 R\$

5,56  
 3,71

2,67  
 2,23  
 4,90

MATERIAL  
 AREIA MEDIA  
 CIMENTO PORTLAND  
 MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00) COM REJUNTAMENTO

M3  
 KG  
 M  
 TOTAL

0,0015  
 4,50  
 1,0000  
 R\$

0,05  
 1,80  
 6,60  
 7,35

Mão de Obra +  
 4,90

Leis Sociais  
 4,36

Material +  
 7,35

Total da Composição  
 16,60

4.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  
 4.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO,  
 10X20X20 C/ ARG. CIMENTO E AREIA (1:2:6)

MAO DE OBRA  
 PEDREIRO  
 SERVENTE

H  
 H  
 TOTAL

10,2  
 10,5  
 R\$

56,71  
 38,96  
 95,67

MATERIAL  
 AREIA GROSSA  
 CAL HIDRATADA  
 CIMENTO PORTLAND  
 TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM

M3  
 KG  
 KG  
 UND  
 TOTAL

0,2100  
 30,9500  
 30,9500  
 235,0000  
 R\$

6,30  
 17,64  
 12,38  
 108,10  
 144,42

Mão de Obra +  
 96,97

Leis Sociais  
 84,96

Material +  
 144,42

Total da Composição  
 326,35

5.0 PAVIMENTAÇÃO  
 5.1 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E= 4,0CM VERMELHO (PRAÇA) M2  
 APLICADO SOBRE COLCHAO DE AREIA

MAO DE OBRA  
 CALCETEIRO  
 SERVENTE

0,00

88,81

M

1,28

5,56

0,2300

H

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRIMES - FORTALEZA - CE.  
 EDIFÍCIO PATIO DOM LUIS - TORRE 01



Handwritten signature and initials

Handwritten signature

Handwritten initials




OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE PIQUIRI I  
 LOCALIDADE: PIQUIRI I - BEBEDRIBE-CE  
 COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS



**ÁGAPI**  
 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO  
 CNPJ: 11.022.326/0001-34

TOTAL		R\$	2,99			
MATERIAL						
AREIA GROSSA	M3	0,0550	30,00	1,65		
PISO PRE MOLDADO ARTICULA 6 FACES E=4,0CM COLORIDO	M2	1,0000	25,00	25,00		
	TOTAL	R\$	26,65			
Mão de Obra +			Material +		Total da Composição	
2,99		Leis Sociais	26,65	R\$	32,30	
	M2	88,81	0,00	0,00		
5.2 PISO PRE MOLDADO ARTICULADO 6 FACES E=4,0CM CINZA (PRAÇA) APLICADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA						
MAO DE OBRA						
SERVENTE	H	0,4600	3,71	1,71		
CALCETEIRO	H	0,2300	5,56	1,28		
	TOTAL	R\$		2,99		
MATERIAL						
AREIA GROSSA	M3	0,0550	30,00	1,65		
PISO PRE MOLDADO ARTICULA 6 FACES E=4,0CM CINZA (PRAÇA)	M2	1,0000	25,00	25,00		
	TOTAL	R\$	26,65			
Mão de Obra +			Material +		Total da Composição	
2,99		Leis Sociais	26,65	R\$	32,30	
	M2	89,81	0,00	0,00		
5.3 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL PREPARO DE CAIXA						
MAO DE OBRA						
PEDREIRO	H	1,50	5,56	8,34		
SERVENTE	H	1,50	3,71	5,57		
	TOTAL	R\$		13,91		
MATERIAL						
AREIA GROSSA	M3	0,0500	30,00	1,50		
BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0585	85,00	4,97		
BRITA	M3	0,07	45,00	3,15		
CIMENTO PORTLAND	KG	20,00	0,40	8,00		
RIPA DE PEROBA DE 1X7CM	M3	2,00	3,20	6,40		
	TOTAL	R\$	24,02	24,02		
Mão de Obra +			Material +		Total da Composição	
13,91		Leis Sociais	24,02	R\$	50,28	



AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
 EDIFÍCIO PATIO DOM LUIS - TORRE 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE PIQUIRI I  
LOCALIDADE: PIQUIRI - BEBEDRIBE-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

5.4 COMPACTAÇÃO MECANIZADA SEM CONTROLE DE CG  
( COM COMPACTADOR DE PLACA 400KG)

M2	88,81	0,00	0,00	
H	0,0800	3,71	0,30	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>0,30</b>	
H	0,0800	35,00	2,80	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>2,80</b>	
<b>Mão de Obra +</b>	<b>Leis Sociais</b>	<b>Material +</b>		<b>Total da Composição</b>
0,30	0,27	2,80		R\$ 3,37

6.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  
TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25  
6.1 MMS,FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES

M				
H	0,1200	3,71	0,45	
H	0,1200	5,56	0,67	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>1,12</b>	
MATERIAL				
KG	0,8000	29,33	0,01	
L	0,0002	36,70	0,01	
M	1,0100	2,80	2,83	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>2,85</b>	
<b>Mão de Obra +</b>	<b>Leis Sociais</b>	<b>Material +</b>		<b>Total da Composição</b>
1,12	0,98	2,90		R\$ 3,01

6.2 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM

M2	88,81	0,00	0,00	
H	2,3000	5,56	12,79	
H	2,8000	3,71	10,39	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>23,18</b>	
MATERIAL				
M3	0,0610	30,00	1,83	
KG	4,5500	0,57	2,59	
KG	11,8400	0,40	4,74	
UND	84,0000	0,35	29,40	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>38,56</b>	
<b>Mão de Obra +</b>	<b>Leis Sociais</b>	<b>Material +</b>		<b>Total da Composição</b>
23,18	20,59	38,56		R\$ 82,33

6.3 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA JARDIM 3/4'


M2	88,81	0,00	0,00	
UD				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>0,00</b>	

MAO DE OBRA

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
EDIFÍCIO PATIO DOM LUIS - TORRE 01



**ÁGAPI**  
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO  
CNPJ: 11.022.326/0001-34



21/10

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE PIQUIRI I  
 LOCALIDADE: PIQUIRI I - BEBEDRIBE - CE  
 COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS  
 AJUDANTE  
 ENCANADOR



H	0,5000	4,01			
H	0,5000	5,56			
TOTAL	R\$				
UND	0,0100	6,00			
UND	1,0000	14,00			
TOTAL	R\$				
Mão de Obra +		Material +		Total da Composição	
4,79	Leis Sociais	14,06		R\$	23,10
	4,26				

6.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25mm

MAO DE OBRA  
 AJUDANTE DE ENCANADOR  
 ENCANADOR

MATERIAL  
 FITA DE VEDAÇÃO  
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')


UND	88,81	0,00			
H	0,5400	4,01			
H	0,5400	5,56			
TOTAL	R\$				
M	1,2000	0,38			
UND	1,0000	34,60			
TOTAL	R\$				
Mão de Obra +		Material +		Total da Composição	
5,17	Leis Sociais	36,06		R\$	44,82
	4,59				

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 POSTE CONCRETO H=10M, 2 PROJETORES,  
 LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W

MAO DE OBRA  
 AJUDANTE DE ELETRICISTA  
 ELETRICISTA  
 SERVENTE

MATERIAL  
 AREIA GROSSA  
 BRITA  
 CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V  
 CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE  
 CIMENTO PORTLAND  
 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V  
 POSTE DE CONCRETO 11MX400KG  
 PROJETO EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL  
 REATOR AFP P/ LAMP. V. MERCÚRIO 250 W

UND	88,81	0,00			
H	2,7000	4,01			
H	2,7000	5,56			
H	32,0000	3,71			
TOTAL	R\$				
M3	0,1675	30,00			
M3	0,2106	45,00			
M	33,0000	9,14			
UN	2,0000	27,80			
KG	52,8000	0,45			
UN	2,0000	97,66			
UN	1,0000	750,00			
UN	2,0000	110,00			
UN	2,0000	60,30			
TOTAL	R\$				
Mão de Obra +		Material +		Total da Composição	
144,56	Leis Sociais	1.681,41		R\$	1.954,35
	128,36				



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE PIQUIRI I  
 LOCALIDADE: PIQUIRI I - BEBEDRIBE - CE  
 COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS




**AGAPE**  
 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO  
 CNPJ: 11.022.326/0001-34

7.2	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 C/ TAMPA E DRENO DE BRITA	UND	88,81	0,00	0,00
	MAO DE OBRA				
	PEDREIRO	H	3,20	5,56	17,79
	SERVENTE	H	3,20	3,71	11,87
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>29,66</b>
	MATERIAL				
	AREIA GROSSA	M3	0,03	30,00	0,90
	AREIA MEDIA	M3	0,1000	30,00	3,00
	ARMADURA CA-50 MÉDIA, D=6,3 A 12,50MM	KG	1,5	8,50	12,75
	CIMENTO PORTLAND	KG	25,00	0,40	10,00
	BRITA	M3	0,025	0,45	0,01
	TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM	UN	24,000	0,46	11,04
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>37,70</b>
	Mão de Obra +			<b>Material +</b>	<b>Total da Composição</b>
	<b>29,66</b>		<b>Leis Sociais</b>	<b>37,70</b>	<b>R\$ 63,70</b>
			<b>26,34</b>		

7.3	CABO DE COBRE ISOLADO 450/750 6MM2 RESISTENTE A CHAMA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			
	MAO DE OBRA				
	ELETRICISTA	H	0,07	5,56	0,39
	AJUDANTE	H	0,07	3,71	0,26
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>0,65</b>
	MATERIAL				
	CABO DE COBRE ISOLADO 450/750 6 MM2 RESISTENTE A CHAMA	M	1,00	3,90	3,90
	FITA ISOLANTE	UND	0,02	3,00	0,06
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>3,96</b>
	Mão de Obra +			<b>Material +</b>	<b>Total da Composição</b>
	<b>0,65</b>		<b>Leis Sociais</b>	<b>3,96</b>	<b>R\$ 5,19</b>
			<b>0,68</b>		

7.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	88,81	0,00	0,00
	MAO DE OBRA				
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,80	4,01	3,21
	ELETRICISTA	H	0,80	5,56	4,45
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>7,66</b>
	MATERIAL				
	FITA ISOLANTE	M	2,5000	0,25	0,63
		UND	1,0000	170,00	170,00



*Handwritten signature and initials*

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
 EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE PIQUIRI I  
LOCALIDADE: PIQUIRI - BEBEDRIBE-CE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

QUADRO DE DISTR.ENERGIA CHAPA AÇO GALV. 12  
DISJ.TERM.MONOP.C/BARR. TRIF.E NEUTRO FORN. E  
INST.

7.5

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR  
PADRAO NEMA 35 A SOA 240V, FORNECIMENTO E  
INSTALACAO

MAO DE OBRA  
ELETRICISTA

MATERIAL

DISJUNTOR TERMOSTATICO MONOPOLAR PADRAO  
NEMA 40A 240V

8.0

8.1

URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO

BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m

MAO DE OBRA  
PEDREIRO  
SERVENTE

MATERIAL

AREIA GROSSA

BRITA

CIMENTO

BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M

8.2

GRAMA CAPIM DE BURRO / PAPIUAN


MAO DE OBRA

JARDINEIRO

SERVENTE


MATERIAL

GRAMA CAPIM DE BURRO/PAPIUAN C/ADUBO VEGETAL



**ZÁGAPI**  
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO  
CNPJ: 11.022.326/0001-34

	Mão de Obra + R\$	Leis Sociais R\$	Material + R\$	Total da Composição R\$
<b>TOTAL</b>	<b>7,66</b>	<b>6,80</b>	<b>170,83</b>	<b>185,09</b>
UND	88,81	0,00	0,00	0,00
H	0,1250	0,1250	5,56	0,70
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>
UND	1,0000	1,0000	13,50	13,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>
Mão de Obra + R\$	0,70	0,62	13,80	14,82
UN	88,81	0,00	0,00	0,00
H	0,50	0,50	5,56	2,78
H	0,50	0,50	3,71	1,86
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>4,64</b>	<b>4,64</b>
UND	0,03	0,03	30,00	0,90
0,03	0,03	45,00	1,35	
2,00	2,00	0,40	0,80	
1,0000	1,0000	800,00	800,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>803,05</b>	<b>803,05</b>
Mão de Obra + R\$	4,64	4,12	803,05	811,81
M2	88,81	0,00	0,00	0,00
H	0,2000	0,2000	3,71	0,74
H	0,0186	0,0186	3,71	0,07
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>
M2	1,0000	1,0000	3,94	3,94
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>3,94</b>	<b>3,94</b>
Mão de Obra + R\$				
Leis Sociais				
Material +				



Handwritten signature and initials


Handwritten signature

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE.

TOMADA DE PREÇOS N. 06.08.01/2016



### COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,51

I	Impostos	7,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>		<b>7,65</b>

<b>BDI =</b>	<b>25,00%</b>
--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$$

BEBERIBE-CE, 09 DE JUNHO DE 2016

Reconheço a(s) firma(s) de: Marcelo Franklín Gondim, Sérgio Franklín Gondim  
 Por Autenticidade ( ) Por Semelhança  
 Em test. 09 da verdade  
 Beberibe-CE 09/06/2016

Campos  
 ) Eudens Oliveira Santos - Escrevente  
 ) Maciel Emerilda Gama Cartaxo - Escrevente  
 ) Mª das Graças Carneiro da Silva - Escrevente  
 VALIDA ATÉ 09/06/2016

2º OFÍCIO BEBERIBE  
 CE - RA

2º OFÍCIO BEBERIBE  
 CE - RA

ÁGAPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA-EPF  
 Marcelo Franklín Gondim  
 Sócio-Garante  
 CPF: 013.487.433-10

Sérgio Franklín Gondim  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 06.07758562  
 CREA/CE 14792D  
 CPF: 733.832.013-60

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

Beberibe - CE  
193  
Fatura

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS**

**Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.01/2016

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE**

Sobre o custo de mão de obra operacional diretamente envolvida na execução dos serviços uma taxa de Leis basicamente uma soma de obrigações legais e riscos inerentes ao contrato de trabalho.

Abaixo relacionada cada percentagem de que se constitui essa taxa :

**A- Encargos sociais básicos:**

20,00%	A	1	Previdência Social (INSS)
8,00%	A	2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
2,50%	A	3	Salário Educação
1,50%	A	4	Serviço Social da Indústria (SESI)
1,00%	A	5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
0,60%	A	6	Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (Sebrae)
0,20%	A	7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
3,00%	A	8	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)
0,00%	A	9	Serviço Social da Indústria da Construção E do Mobiliário (SECONCI)

**36,80%**

**B- Encargos sociais que recebem as incidências de A**

17,99%	B	1	Repouso semanal e feriado (Faltas Legais)
0,91%	B	2	Auxílio-enfermidade
0,06%	B	3	Licença paternidade/Maternidade
10,94%	B	4	13º salário
12,75%	B	5	Dias de chuvas faltas justificadas acidentes do trabalho, e tec.

**42,65%**

**C- Encargos sociais que não recebem as incidências globais de A**

2,70%	C	1	Deposito por despedida injusta; 50% sobre A2 + ( A2 x B ), adotando uma estimativa de despedida injusta em 5% dos casos
3,88%	C	2	Ferías (indenizadas)
2,78%	C	3	Aviso prévio (indenizado)

**9,36%**

**D- Taxas das reincidências**

0,00%	D	1	Reincidência de A sobre B
0,00%	D	2	Reincidência de A2 sobre C3

**0,00%**

**Percentual Total 88,81%**  
BEBERIBE-CE 06 DE JUNHO DE 2016.

Reconheço a(s) firma(s) Franklin Gondim / Sergio  
Franklin Gondim  
(X) Por Autenticidade ( ) Por Semelhança da verdade.  
Em test. 02/06/2016  
Beberibe-CE

2º OFÍCIO - BEBERIBE - CE  
TEL: (85) 3338.1021

Franklin  
Eudene Oliveira Santos - Escrivente  
Marta Emerilda Gama Carrazo - Escrivente  
Mª das Graças Carneiro da Silva - Escrivente  
VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

2º OFÍCIO BEBERIBE - CE

2º OFÍCIO BEBERIBE - CE

ELWJ  
★

ÁGAPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP  
Marcelo Franklin Gondim  
Sócio-Gerente  
CPF: 013.487.433-10

Sérgio Franklin Gondim  
Engenheiro Civil  
RNP: 06.07758562  
CREA/CE 14792D  
CPF: 733.832.013-68





**ÁGAPE**  
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

CNPJ: 11.022.326/0001-36



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE**  
**Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.01/2016**

A empresa **ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 11.022.326/0001-36, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcelo Franklin Gondim, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 2001002339276 – SSP/CE e do CPF nº. 013.487.433-10 e através do seu responsável técnico, o Sr. Sérgio Franklin Gondim, engenheiro civil, RNP 0607758562, portador da Carteira de Identidade nº. 93013010026 – SSP/CE e do CPF nº. 733.832.013-68 **DECLARAM** terem vistoriado o local em que a obra será edificada, bem como concorda com a execução de forma global, observando todos os itens a serem executados, conforme projetos e memoriais descritivos anexos ao edital pelo valor a ser apresentado na proposta financeira.

**BEBERIBE-CE, 07 DE JUNHO DE 2016.**


Sérgio Franklin Gondim  
RNP 0607758562  
CPF 733.832.013-68  
Responsável Técnico

Ágape Construções & Incorporação LTDA.  
Marcelo Franklin Gondim  
013.487.433-10  
Sócio- Gerente

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS  
FORTALEZA CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS  
TABELIÃO: BEL. CLÁUDIO MARTINS - CNPJ: 06.589.261/0001-75  
Rua Engº Antônio Ferreira Antero, Nº 470 - Parque Manibura - CEP: 60.821-765 - Fortaleza - CE  
Tel: (85) 3273.5566 - E-mail: geral@cartoriomartins.com.br


RECONHECO por semelhança as firmas de:  
**SERGIO FRANKLIN GONDIM e MARCELO FRANKLIN GONDIM**  
Fortaleza, 8 de Junho de 2016  
Selo Digital de Fiscalização - Tipo 2 - Nota

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA  
Escritor Autorizado



ELUP.

**AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.**  
**EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01**



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE**  
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.09.01/2016

A empresa **ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 11.022.326/0001-36, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcelo Franklin Gondim, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 2001002339276 – SSP/CE e do CPF nº. 013.487.433-10 e através do seu responsável técnico, o Sr. Sérgio Franklin Gondim, engenheiro civil, RNP 0607758562, portador da Carteira de Identidade nº. 93013010026 – SSP/CE e do CPF nº. 733.832.013-68 **DECLARAM** para os devidos fins que conhecem o local da obra e que seu projeto e especificação são compatíveis com o mesmo local, nada tendo a discordar, assumindo a responsabilidade pela execução da mesma.

BEBERIBE-CE, 07 DE JUNHO DE 2016.

Sérgio Franklin Gondim  
RNP 0607758562  
CPF 733.832.013-68  
Responsável Técnico

Ágape Construções & Incorporação LTDA.  
Marcelo Franklin Gondim  
013.487.433-10  
Sócio- Gerente

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS  
FORTALEZA CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS  
TABELIÃO: BEL. CLÁUDIO MARTINS - CNPJ: 06.589.261/0001-75  
Rua Engº Antônio Ferreira Antero, Nº 470 - Parque Manibura - CEP: 60.821-765 - Fortaleza - CE  
Tel: (85) 3273.5566 - E-mail: geral@cartoriomartins.com.br

RECONHECO por semelhança as firmas de:  
SERGIO FRANKLIN GONDIM e MARCELO FRANKLIN GONDIM  
Fortaleza, 8 de Junho de 2016  
Selo Digital de Fiscalização - Tipo 2 - Nova

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA  
Escrivente Autorizado



AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01

Handwritten marks: "R.L.U.P.", a star symbol, and a signature.