

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUILHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS					
ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTDE
1.0 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAZER NA LOCALIDADE DE FORQUILHA - PRAÇA 01					
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	C1937	SEINFRA/CE	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	3,00
1.1.2	C2873	SEINFRA/CE	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)	M2	800,00
1.1.3	C1630	SEINFRA/CE	LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	M2	800,00
1.2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					
1.2.1	93358	SINAPI/CE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	M3	8,20
1.2.2	C0074	SEINFRA/CE	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	73,80
1.2.3	87377	SINAPI/CE	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,16
1.2.4	88629	SINAPI/CE	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,16
1.2.5	94279	SINAPI/CE	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 39X6.5X6.5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS E PASSEIOS. AF_05/2016	M	134,46
1.2.6	88489	SINAPI/CE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	56,68
1.3 PISOS					
1.3.1	C5028	SEINFRA/CE	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA	M2	489,30
1.3.2	C5027	SEINFRA/CE	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTACAO MECANIZADA	M2	16,00
1.3.3	100324	SINAPI/CE	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2). APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	2,54
1.3.4	100323	SINAPI/CE	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA). APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	3,50
1.3.5	COMP.01	SEINFRA/CE	PISOS DE CONCRETO COM JUNTA DE DILATAÇÃO, ESPESSURA DE 6CM	M2	100,00
1.4 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					
1.4.1	C0360	SEINFRA/CE	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	6,00
1.4.2	98510	SINAPI/CE	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2.00 M. AF_05/2018	UN	65,00
1.4.3	COMP.02	SEINFRA/CE	LIXEIRA DE CONCRETO D= 0,50M, ALTURA = 0,70M E ESPESSURA DE 4CM	UN	6,00
1.4.4	98504	SINAPI/CE	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	69,10
1.4.5	COMP.03	SEINFRA/CE	PERGOLADO EM MADEIRA, CONFORME PROJETO	UN	2,00
1.4.6	COMP.04	SEINFRA/CE	BRIQUEDO TIPO GANGORRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE	UN	3,00
1.4.7	COMP.05	SEINFRA/CE	BRINQUEDO TIPO CASA DO TARZAN, COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE	UN	1,00
1.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
1.5.1	C4981	SEINFRA/CE	LUMINARIA 2 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LAMPADA VAPOR METALICO DE 4E O POSTE	UN	1,00
1.5.2	91931	SINAPI/CE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 6 MM². ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	483,00
1.5.3	91855	SINAPI/CE	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00
1.5.4	97886	SINAPI/CE	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR. EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. FUNDO COM BRITA. DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF_12/2020	UN	5,00
1.5.5	96985	SINAPI/CE	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
1.5.6	C3579	SEINFRA/CE	QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR	UN	1,00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS					
ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTDE
1.5.7	101876	SINAPI/CE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC. DE EMBUTIR. SEM BARRAMENTO. PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.5.8	93653	SINAPI/CE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
1.5.9	C4791	SEINFRA/CE	LUMINARIA 1 PETALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LAMPADA VAPOR METALICO DE 1E O POSTE	UN	4,00
1.6 SERVIÇOS DIVERSOS					
1.6.1	C3447	SEINFRA/CE	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	800,00
2.0 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAZER NA LOCALIDADE DE MEDEIROS - PRAÇA 02					
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1.1	C1937	SEINFRA/CE	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	3,00
2.1.2	C2873	SEINFRA/CE	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)	M2	555,00
2.1.3	C1630	SEINFRA/CE	LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	M2	555,00
2.2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					
2.2.1	93358	SINAPI/CE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	M3	6,33
2.2.2	C0074	SEINFRA/CE	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	63,30
2.2.3	87377	SINAPI/CE	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,11
2.2.4	88629	SINAPI/CE	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,11
2.2.5	94279	SINAPI/CE	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 39X6.5X6.5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS. PRAÇAS E PASSEIOS. AF_05/2016	M	118,60
2.2.6	88489	SINAPI/CE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	54,25
2.3 PISOS					
2.3.1	C5028	SEINFRA/CE	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA	M2	300,00
2.3.2	C5027	SEINFRA/CE	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTACAO MECANIZADA	M2	14,00
2.3.3	100324	SINAPI/CE	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2). APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	1,53
2.3.4	100323	SINAPI/CE	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA). APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	5,21
2.3.5	COMP.01	SEINFRA/CE	PISOS DE CONCRETO COM JUNTA DE DILATAÇÃO, ESPESSURA DE 6CM	M2	100,00
2.4 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					
2.4.1	C0360	SEINFRA/CE	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	10,00
2.4.2	98510	SINAPI/CE	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2.00 M. AF_05/2018	UN	40,00
2.4.3	COMP.02	SEINFRA/CE	LIXEIRA DE CONCRETO D= 0,50M, ALTURA = 0,70M E ESPESSURA DE 4CM	UN	6,00
2.4.4	98504	SINAPI/CE	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	65,90
2.4.5	COMP.03	SEINFRA/CE	PERGOLADO EM MADEIRA, CONFORME PROJETO	UN	4,00
2.4.6	COMP.04	SEINFRA/CE	BRIQUEDO TIPO GANGORRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE	UN	3,00
2.4.7	COMP.05	SEINFRA/CE	BRINQUEDO TIPO CASA DO TARZAN, COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE	UN	1,00



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS					
ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTDE
2.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.5.1	C4981	SEINFRA/CE	LUMINARIA 2 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LAMPADA VAPOR METALICO DE 4E O POSTE	UN	1,00
2.5.2	91931	SINAPI/CE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 6 MM². ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	285,00
2.5.3	91855	SINAPI/CE	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	95,00
2.5.4	97886	SINAPI/CE	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR. EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. FUNDO COM BRITA. DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF_12/2020	UN	5,00
2.5.5	96985	SINAPI/CE	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
2.5.6	C3579	SEINFRA/CE	QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR	UN	1,00
2.5.7	101876	SINAPI/CE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC. DE EMBUTIR. SEM BARRAMENTO. PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.5.8	93653	SINAPI/CE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
2.5.9	C4791	SEINFRA/CE	LUMINARIA 1 PETALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LAMPADA VAPOR METALICO DE 1E O POSTE	UN	4,00
2.6			SERVIÇOS DIVERSOS		
2.6.1	C3447	SEINFRA/CE	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	555,00

LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LUCAS ALVES M. F. COSTA
042.668.223-83
Lucas Alves M. F. Costa
SOCIO ADMINISTRADOR

João Paulo de Souza Mourão
JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
Eng. Civil
CREA - CE N° 0608711438

A

A

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.1	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,8946560	15,76	29,86
		Sub-Total de Mão de Obra				29,86
	2 0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	34,17	34,85
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	23,99	23,99
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	12,11	54,50
	2 0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	14,92	2,24
		Sub-Total de Material				115,58
		Custo Direto Total				145,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				145,44
		Preço Unitário Adotado				145,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.2	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)		M2	30/03/2021		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,0038400	16,77	0,06
	1 0112382	NIVELADOR	H	0,0019200	24,86	0,05
	1 0112445	TOPOGRAFO	H	0,0019200	30,34	0,06
		Sub-Total de Mão de Obra				0,17
	3 0310700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010000	72,04	0,07
	3 0310758	NIVEL (CHP)	H	0,0020000	0,66	-
	3 0310775	TEODOLITO (CHP)	H	0,0020000	1,31	-
		Sub-Total de Equipamento				0,07
		Custo Direto Total				0,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,24
		Preço Unitário Adotado				0,24

Handwritten signature

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1.3	LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO		M2	30/03/2021		
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,1248000	20,77	2,59
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1238400	15,76	1,95
		Sub-Total de Mão de Obra				4,54
	2 0210101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200000	19,88	0,40
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400000	12,11	0,48
	2 0211724	PREGO	KG	0,0120000	14,92	0,18
	2 0212429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090000	27,57	0,25
		Sub-Total de Material				1,31
		Custo Direto Total				5,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,85
		Preço Unitário Adotado				5,85

Handwritten signatures

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A		M3	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7569600	16,75	62,93
		Total de Serviços Auxiliares				62,93
		Custo Direto Total				62,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				62,93
		Preço Unitário Adotado				62,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA M		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,4400000	20,77	29,91
	1 0112543	SERVENTE	H	1,7424000	15,76	27,46
		Sub-Total de Mão de Obra				57,37
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0413000	64,80	2,68
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900000	1,06	6,56
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900000	0,54	3,34
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000000	0,65	30,55
		Sub-Total de Material				43,13
		Custo Direto Total				100,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				100,50
		Preço Unitário Adotado				100,50

CA

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)		M3	30/03/2021		
	2 0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,9400000	87,52	82,27
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	422,6300000	0,54	228,22
		Sub-Total de Material				310,49
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,4645760	16,75	175,28
		Total de Serviços Auxiliares				175,28
		Custo Direto Total				485,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				485,77
		Preço Unitário Adotado				485,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1.2.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)		M3	30/03/2021		
	2	0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,0700000	64,80
	2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	482,9600000	0,54
			Sub-Total de Material			330,14
			Serviços Auxiliares			
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,5174400	16,75
			Total de Serviços Auxiliares			159,42
			Custo Direto Total			489,56
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			489,56
			Preço Unitário Adotado			489,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA		M	30/03/2021		
	2	0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	64,80
	2	0241680	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO. COMP *39* CM. *19 X 6.5/6.5* CM (H X L1/L2)	UN	2,5770000	7,95
			Sub-Total de Material			20,94
			Serviços Auxiliares			
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2923200	21,14
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2923200	16,75
	A	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0010000	489,56
			Total de Serviços Auxiliares			11,57
			Custo Direto Total			32,51
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			32,51
			Preço Unitário Adotado			32,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE		M2	30/03/2021		
	2	0207356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	16,20
			Sub-Total de Material			5,35
			Serviços Auxiliares			
	A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1759680	22,21
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0662400	16,75
			Total de Serviços Auxiliares			5,02
			Custo Direto Total			10,37
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			10,37
			Preço Unitário Adotado			10,37

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.1	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTA		M2	30/03/2021		
	1 0110445	CALCETEIRO	H	0,1521600	20,77	3,16
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1531200	15,76	2,41
		Sub-Total de Mão de Obra				5,57
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0568000	64,80	3,68
	2 0212403	PO DE PEDRA	M3	0,0065000	58,04	0,38
	2 0219513	TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000000	0,54	27,54
		Sub-Total de Material				31,60
	3 0310612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI)	H	0,0757000	26,36	2,00
	3 0310725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	0,0041000	40,48	0,17
		Sub-Total de Equipamento				2,17
		Custo Direto Total				39,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,34
		Preço Unitário Adotado				39,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.2	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTA		M2	30/03/2021		
	1 0110445	CALCETEIRO	H	0,1526400	20,77	3,17
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1521600	15,76	2,40
		Sub-Total de Mão de Obra				5,57
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0568000	64,80	3,68
	2 0212403	PO DE PEDRA	M3	0,0065000	58,04	0,38
	2 0219512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	UN	51,0000000	0,65	33,15
		Sub-Total de Material				37,21
	3 0310612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI)	H	0,0757000	26,36	2,00
	3 0310725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	0,0041000	40,48	0,17
		Sub-Total de Equipamento				2,17
		Custo Direto Total				44,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				44,95
		Preço Unitário Adotado				44,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2)		M3	30/03/2021		
	2 0204718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5650000	78,62	44,42
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5650000	78,21	44,19

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Sub-Total de Material				88,61
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9700800	21,14	20,51
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3292800	16,75	5,52
A	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0320000	11,15	0,36
A	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0300000	0,59	0,02
		Total de Serviços Auxiliares				26,41
		Custo Direto Total				115,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				115,02
		Preço Unitário Adotado				115,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.4		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA). APLICADO EM PISOS COM	M3	30/03/2021		
	2	0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,1300000	64,80	73,22
		Sub-Total de Material				73,22
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6248000	21,14	34,35
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9600000	16,75	16,08
A	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0320000	11,15	0,36
A	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0300000	0,59	0,02
		Total de Serviços Auxiliares				50,81
		Custo Direto Total				124,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				124,03
		Preço Unitário Adotado				124,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.5		PISOS DE CONCRETO COM JUNTA DE DILATAÇÃO, ESPESSURA DE 6CM	M2	30/03/2021		
	2	0211316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000000	1,32	3,30
		Sub-Total de Material				3,30
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2128320	21,14	4,50

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3840000	16,75	6,43
	A	94964	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0728000	342,48	24,93
			Total de Serviços Auxiliares				35,86
			Custo Direto Total				39,16
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				39,16
			Preço Unitário Adotado				39,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.1		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	30/03/2021		
	2	0210188 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	UN	1,0000000	889,06	889,06
		Sub-Total de Material				889,06
		Custo Direto Total				889,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				889,06
		Preço Unitário Adotado				889,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.2		PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00M	UN	30/03/2021		
	2	0200358 MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL. OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO. H= *1* M	UN	1,0000000	71,44	71,44
		Sub-Total de Material				71,44
		Serviços Auxiliares				
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6412800	16,75	10,74
	A	88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1745280	20,95	3,66
		Total de Serviços Auxiliares				14,40
		Custo Direto Total				85,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				85,84
		Preço Unitário Adotado				85,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.3		LIXEIRA DE CONCRETO D= 0,50M, ALTURA = 0,70M E ESPESSURA DE 4CM	UN	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,9494400	20,77	19,72
	1	0112543 SERVENTE	H	0,4800000	15,76	7,56
		Sub-Total de Mão de Obra				27,28
	2	0210280 BRITA	M3	0,4600000	73,14	33,64
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,2400000	0,54	7,69

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Sub-Total de Material				41,33
		Serviços Auxiliares				
A	C1910	PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1,2740000	22,34	28,46
A	C4135	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PRE-MOLDADO	M3	0,0475000	34,42	1,63
A	C4302	FORMA PARA CONCRETO PRE-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	M2	0,2400000	42,66	10,24
		Total de Serviços Auxiliares				40,33
		Custo Direto Total				108,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				108,94
		Preço Unitário Adotado				108,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.4		PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	30/03/2021		
	2 0203324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS. SEM PLANTIO	M2	1,0000000	9,59	9,59
		Sub-Total de Material				9,59
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1401600	16,75	2,35
	A 88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0352320	20,95	0,74
		Total de Serviços Auxiliares				3,09
		Custo Direto Total				12,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,68
		Preço Unitário Adotado				12,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.5		PERGOLADO EM MADEIRA, CONFORME PROJETO	UN	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	32,5440000	16,77	545,76
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	31,4241600	20,77	652,68
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,4880000	20,77	30,91
	1 0112543	SERVENTE	H	1,4208000	15,76	22,39
		Sub-Total de Mão de Obra				1.251,74
	2 0211496	MADEIRA (PINHO) DE 1A.	M3	0,6000000	1.758,46	1.055,08
	2 0211589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABECA REDONDA 5X38	UN	19,0000000	0,19	3,61
	2 0212367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	4,0000000	25,71	102,84
	2 0216509	LINHA DE MASSARANDUBA 14X7 CM (6" X 3")	M	6,0000000	25,71	154,26
		Sub-Total de Material				1.315,79
		Serviços Auxiliares				
	A 102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA. USO INTERNO E EXTERNO. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	13,6400000	15,72	214,42
	A C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	0,1600000	44,33	7,09

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	0,1600000	631,12	100,98
		Total de Serviços Auxiliares				322,49
		Custo Direto Total				2.890,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2.890,02
		Preço Unitário Adotado				2.890,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.6		BRIQUEDO TIPO GANGORRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE	UN	30/03/2021		
	2 0210001	UMA ESTRUTURA EM EUCALIPTO TRATADO E AUTOCLAVADO COM UMA GANGORRA DE 2,50M CONTENDO DOIS ASSENTOS EM MADEIRA E ARCO DE APOIO PARA MÃO EM FERRO GALVANIZADO. OS PARAFUSOS UTILIZADOS SÃO TODOS GALVANIZADO	UN	1,0000000	720,00	720,00
		Sub-Total de Material				720,00
		Custo Direto Total				720,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				720,00
		Preço Unitário Adotado				720,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.7		BRINQUEDO TIPO CASA DO TARZAN, COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE	UN	30/03/2021		
	2 0210000	UMA CASINHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO E AUTOCLAVADO SUSPENSO A 1,30M DO CHÃO E ÁREA DE 1,30M X 1,30M, PISO TODO PARAFUSADO (NUNCA UTILIZADO PREGOS); TELHADO FEITO EM MEIA LUA DE EUCALIPTO; UMA	UN	1,0000000	6.528,00	6.528,00
		Sub-Total de Material				6.528,00
		Custo Direto Total				6.528,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6.528,00
		Preço Unitário Adotado				6.528,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5.1		LUMINARIA 2 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTUR	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,5622400	16,77	42,97
	1 0112312	ELETRICISTA	H	4,3200000	20,77	89,73
		Sub-Total de Mão de Obra				132,70
	2 0210199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	2,0000000	30,23	60,46
	2 0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	12,0000000	3,36	40,32

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE
 EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0211487	LAMPADA VAPOR METALICO DE 400W/220V	UN	2,0000000	70,56	141,12
	2	0211778	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO/VAPOR DE MERC	UN	2,0000000	113,36	226,72
	2	0216793	LUMINARIA TIPO PETALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU S	UN	2,0000000	245,66	491,32
	2	0216797	NUCLEO P/02 LUMINARIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU	UN	1,0000000	69,12	69,12
	2	0218438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm2	M	12,0000000	3,79	45,48
			Sub-Total de Material				1.074,54
			Serviços Auxiliares				
	A	C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	UN	1,0000000	1.907,97	1.907,97
			Total de Serviços Auxiliares				1.907,97
			Custo Direto Total				3.115,21
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				3.115,21
			Preço Unitário Adotado				3.115,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
1.5.2		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 6 MM². ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PAR	M	30/03/2021			
	2	0200994	CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. COBERTURA PVC-ST1. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,1900000	6,21	7,39
	2	0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	3,23	0,03
			Sub-Total de Material				7,42
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0480000	17,83	0,86
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0484800	21,35	1,04
			Total de Serviços Auxiliares				1,90
			Custo Direto Total				9,32
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				9,32
			Preço Unitário Adotado				9,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
1.5.3		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO. PVC. DN 25 MM (3/4").	M	30/03/2021			
	2	0239244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO. REFORCADO. COR LARANJA. DE 25 MM. PARA LAJES E PISOS	M	1,0170000	3,90	3,97
			Sub-Total de Material				3,97
			Serviços Auxiliares				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1344000	17,83	2,40
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1344000	21,35	2,87
		Total de Serviços Auxiliares				5,27
		Custo Direto Total				9,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,24
		Preço Unitário Adotado				9,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5.4		CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR. EM ALVENARIA COM TIJOLOS	UN	30/03/2021		
	2	0207258 TUJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	48,7507000	0,59	28,76
		Sub-Total de Material				28,76
		Serviços Auxiliares				
A	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M. COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,0360000	213,45	7,68
A	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0004000	366,75	0,15
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4563200	21,14	30,79
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4563200	16,75	24,39
A	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0278000	398,33	11,07
A	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA. VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS. TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,0175000	2.394,27	41,90
		Total de Serviços Auxiliares				115,98
		Custo Direto Total				144,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				144,74
		Preço Unitário Adotado				144,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5.5		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30/03/2021		
	2	0203379 IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3.00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE. SEM CONECTOR	UN	1,0000000	53,22	53,22
		Sub-Total de Material				53,22
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2376000	17,83	4,24

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2371200	21,35	5,06
		Total de Serviços Auxiliares				9,30
		Custo Direto Total				62,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				62,52
		Preço Unitário Adotado				62,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5.6		QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9600000	16,77	16,10
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,9600000	20,77	19,94
		Sub-Total de Mão de Obra				36,04
2	0216129	QUADRO MEDICAO PADRAO COELCE (PADRAO MUTIRAO)	UN	1,0000000	47,41	47,41
		Sub-Total de Material				47,41
		Custo Direto Total				83,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				83,45
		Preço Unitário Adotado				83,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5.7		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC. DE EMBUTIR. SEM BARRA	UN	30/03/2021		
2	0239795	QUADRO DE DISTRIBUICAO. SEM BARRAMENTO. EM PVC. DE EMBUTIR. PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,0000000	62,93	62,93
		Sub-Total de Material				62,93
		Serviços Auxiliares				
A	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0044000	491,45	2,16
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3081600	17,83	5,49
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3081600	21,35	6,58
		Total de Serviços Auxiliares				14,23
		Custo Direto Total				77,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				77,16
		Preço Unitário Adotado				77,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5.8		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNE	UN	30/03/2021		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0201570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	0,98	0,98
2	0234653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	8,89	8,89
		Sub-Total de Material				9,87
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0326400	17,83	0,58
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0321600	21,35	0,69
		Total de Serviços Auxiliares				1,27
		Custo Direto Total				11,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,14
		Preço Unitário Adotado				11,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.5.9		LUMINARIA 1 PETALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,1417600	16,77	35,92
	1 0112312	ELETRICISTA	H	2,1422400	20,77	44,49
		Sub-Total de Mão de Obra				80,41
	2 0210199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	1,0000000	30,23	30,23
	2 0210503	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	UN	1,0000000	33,50	33,50
	2 0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	12,0000000	3,36	40,32
	2 0211484	LAMPADA VAPOR METALICO DE 150W/220V	UN	1,0000000	39,72	39,72
	2 0216793	LUMINARIA TIPO PETALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU S	UN	1,0000000	245,66	245,66
	2 0216794	NUCLEO P/01 LUMINARIA FAB. REEME REF.:ZE-157 OU S	UN	1,0000000	55,39	55,39
	2 0218438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm2	M	12,0000000	3,79	45,48
	2 0219474	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO/VAPOR DE MERCU	UN	1,0000000	65,94	65,94
		Sub-Total de Material				556,24
		Serviços Auxiliares				
A	C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	UN	1,0000000	1.907,97	1.907,97
		Total de Serviços Auxiliares				1.907,97
		Custo Direto Total				2.544,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2.544,62
		Preço Unitário Adotado				2.544,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.6.1		LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	30/03/2021		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0112543	SERVENTE	H	0,0715200	15,76	1,13
		Sub-Total de Mão de Obra				1,13
		Custo Direto Total				1,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,13
		Preço Unitário Adotado				1,13


JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
Eng. Civil
CREA - CE N° 0608711438

LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
LUCAS LOPES M. F. COSTA
042.668.223-83

SÓCIO ADMINISTRADOR





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/03/2021		
	1 0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,0000000	10,28	10,28
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1 0143467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,56	0,56
	1 0143491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,15	1,15
	Sub-Total de Mão de Obra					16,57
	Serviços Auxiliares					
	A 95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
	Total de Serviços Auxiliares					0,18
	Custo Direto Total					16,75
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					16,75
	Preço Unitário Adotado					16,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	30/03/2021		
	1 0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0172000	10,28	0,18
	Sub-Total de Mão de Obra					0,18
	Custo Direto Total					0,18
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					0,18
	Preço Unitário Adotado					0,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/03/2021		
	1 0104750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,0000000	14,48	14,48
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1 0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
	1 0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
	Sub-Total de Mão de Obra					20,89

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Serviços Auxiliares				
A	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,25	0,25
		Total de Serviços Auxiliares				0,25
		Custo Direto Total				21,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,14
		Preço Unitário Adotado				21,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95371		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	30/03/2021		
	1 0104750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,0172000	14,48	0,25
		Sub-Total de Mão de Obra				0,25
		Custo Direto Total				0,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,25
		Preço Unitário Adotado				0,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88629		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	M3	30/03/2021		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,0700000	64,80	69,34
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	482,9600000	0,54	260,80
		Sub-Total de Material				330,14
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,5174400	16,75	159,42
		Total de Serviços Auxiliares				159,42
		Custo Direto Total				489,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				489,56
		Preço Unitário Adotado				489,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/03/2021		
	1 0104783	PINTOR (HORISTA)	H	1,0000000	14,48	14,48
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1 0143466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,48	1,48

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0143490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,50	1,50
			Sub-Total de Mão de Obra				22,04
			Serviços Auxiliares				
	A	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,17	0,17
			Total de Serviços Auxiliares				0,17
			Custo Direto Total				22,21
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				22,21
			Preço Unitário Adotado				22,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95372		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	H	30/03/2021		
	1	0104783 PINTOR (HORISTA)	H	0,0120000	14,48	0,17
		Sub-Total de Mão de Obra				0,17
		Custo Direto Total				0,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,17
		Preço Unitário Adotado				0,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91277		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FOR	CHP	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A	91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,52	0,52
	A	91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,07	0,07
	A	91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,65	0,65
	A	91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	9,91	9,91
		Total de Serviços Auxiliares				11,15
		Custo Direto Total				11,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,15
		Preço Unitário Adotado				11,15

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE
 EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91273		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FOR H		30/03/2021		
	3 0301442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL. A GASOLINA. 4 TEMPOS. PESO DE 125 A 150 KG. FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF. LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM. FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM.	UN	0,0000533	9.730,99	0,52
		Sub-Total de Equipamento				0,52
		Custo Direto Total				0,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,52
		Preço Unitário Adotado				0,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91274		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FOR H		30/03/2021		
	3 0301442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL. A GASOLINA. 4 TEMPOS. PESO DE 125 A 150 KG. FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF. LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM. FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM.	UN	0,0000074	9.730,99	0,07
		Sub-Total de Equipamento				0,07
		Custo Direto Total				0,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,07
		Preço Unitário Adotado				0,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91275		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FOR H		30/03/2021		
	3 0301442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL. A GASOLINA. 4 TEMPOS. PESO DE 125 A 150 KG. FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF. LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM. FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM.	UN	0,0000667	9.730,99	0,65
		Sub-Total de Equipamento				0,65
		Custo Direto Total				0,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,65
		Preço Unitário Adotado				0,65

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FOR		H	30/03/2021		
	2 0204222	GASOLINA COMUM	L	1,4400000	6,88	9,91
		Sub-Total de Material				9,91
		Custo Direto Total				9,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,91
		Preço Unitário Adotado				9,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FOR		CHI	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A 91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,52	0,52
	A 91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,07	0,07
		Total de Serviços Auxiliares				0,59
		Custo Direto Total				0,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,59
		Preço Unitário Adotado				0,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94964	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/A		M3	30/03/2021		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,7558000	64,80	48,98
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	322,9777000	0,54	174,41
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5872000	78,21	45,92
		Sub-Total de Material				269,31
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4319680	16,75	40,74
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5404160	19,93	30,70
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,8259000	1,74	1,44

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE
 EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7787000	0,37	0,29
		Total de Serviços Auxiliares				73,17
		Custo Direto Total				342,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				342,48
		Preço Unitário Adotado				342,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS		H	30/03/2021		
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1 0137666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	1,0000000	14,48	14,48
	1 0143464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1 0143488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
		Sub-Total de Mão de Obra				19,83
		Serviços Auxiliares				
A	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
		Total de Serviços Auxiliares				0,10
		Custo Direto Total				19,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,93
		Preço Unitário Adotado				19,93

Handwritten signature/initials

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR		H	30/03/2021		
	1 0137666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	0,0067000	14,48	0,10
		Sub-Total de Mão de Obra				0,10
		Custo Direto Total				0,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,10
		Preço Unitário Adotado				0,10

Three handwritten signatures/initials



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or report.]

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88830		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHP	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
A	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,33	0,33
A	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,0000000	0,04	0,04
A	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,36	0,36
A	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	1,01	1,01
		Total de Serviços Auxiliares				1,74
		Custo Direto Total				1,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,74
		Preço Unitário Adotado				1,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88826		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR	H	30/03/2021		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000640	5.184,00	0,33
		Sub-Total de Equipamento				0,33
		Custo Direto Total				0,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,33
		Preço Unitário Adotado				0,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88827		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR	H	30/03/2021		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000076	5.184,00	0,04
		Sub-Total de Equipamento				0,04

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
			Custo Direto Total			0,04
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			0,04
			Preço Unitário Adotado			0,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88828		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	H	30/03/2021		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,0000700	5.184,00	0,36
		Sub-Total de Equipamento				0,36
		Custo Direto Total				0,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,36
		Preço Unitário Adotado				0,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88829		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	H	30/03/2021		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KWH	1,2500000	0,81	1,01
		Sub-Total de Material				1,01
		Custo Direto Total				1,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,01
		Preço Unitário Adotado				1,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88831		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	CHI	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A 88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,33	0,33
	A 88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,0000000	0,04	0,04
		Total de Serviços Auxiliares				0,37
		Custo Direto Total				0,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,37
		Preço Unitário Adotado				0,37

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/03/2021		
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1 0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
	1 0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
	1 0144503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	14,48	14,48
		Sub-Total de Mão de Obra				20,89
		Serviços Auxiliares				
	A 95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,06	0,06
		Total de Serviços Auxiliares				0,06
		Custo Direto Total				20,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,95
		Preço Unitário Adotado				20,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTAR		H	30/03/2021		
	1 0144503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,0041000	14,48	0,06
		Sub-Total de Mão de Obra				0,06
		Custo Direto Total				0,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,06
		Preço Unitário Adotado				0,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1910	PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"		M2	30/03/2021		
	1 0112395	PINTOR	H	0,4800000	20,77	9,97
	1 0112543	SERVENTE	H	0,3840000	15,76	6,05
		Sub-Total de Mão de Obra				16,02
	2 0210154	ACIDO MURIATICO	L	0,0800000	5,22	0,42
	2 0212097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,2500000	23,61	5,90
		Sub-Total de Material				6,32
		Custo Direto Total				22,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,34

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Preço Unitário Adotado			22,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4135	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PRE-MOLDADO		M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,7680000	20,77	15,95
	1 0112543	SERVENTE	H	1,1520000	15,76	18,16
		Sub-Total de Mão de Obra				34,11
	3 0310788	VIBRADOR DE IMERSAO C/MOTOR ELETRICO (CHP)	H	0,2000000	1,57	0,31
		Sub-Total de Equipamento				0,31
		Custo Direto Total				34,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,42
		Preço Unitário Adotado				34,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4302	FORMA PARA CONCRETO PRE-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA		M2	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2304000	16,77	3,86
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,1536000	20,77	3,19
		Sub-Total de Mão de Obra				7,05
	2 0217484	SEPAROL	L	0,0060000	15,23	0,09
		Sub-Total de Material				0,09
	3 0310705	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0030000	121,23	0,36
	3 0317486	PORTICO 27 TON	H	0,0030000	69,40	0,21
		Sub-Total de Equipamento				0,57
		Serviços Auxiliares				
	A C1404	CONFECÇÃO DE FORMA P/ PECAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO PROTENDIDO, REVESTIDAS C/CHAPA METALICA.UTIL(10 A 15	M2	0,0670000	521,61	34,95
		Total de Serviços Auxiliares				34,95
		Custo Direto Total				42,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				42,66
		Preço Unitário Adotado				42,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1404	CONFECÇÃO DE FORMA P/ PECAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO PROTEN		M2	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5,7600000	16,77	96,60
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	7,6800000	20,77	159,51
		Sub-Total de Mão de Obra				256,11
	2 0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0800000	34,17	36,90
	2 0211496	MADEIRA (PINHO) DE 1A.	M3	0,1300000	1.758,46	228,60
		Sub-Total de Material				265,50

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
			Custo Direto Total			521,61
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			521,61
			Preço Unitário Adotado			521,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
102213		PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA. USO INTERNO E EX	M2	30/03/2021		
	2 0205318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0271000	18,14	0,49
	2 0210481	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA. COM FILTRO SOLAR. BRILHANTE. USO INTERNO E EXTERNO	L	0,1804000	28,68	5,17
		Sub-Total de Material				5,66
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4529280	22,21	10,06
		Total de Serviços Auxiliares				10,06
		Custo Direto Total				15,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,72
		Preço Unitário Adotado				15,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1256		ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,8128000	15,76	44,33
		Sub-Total de Mão de Obra				44,33
		Custo Direto Total				44,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				44,33
		Preço Unitário Adotado				44,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4291		CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANC	M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,4400000	20,77	29,91
	1 0112543	SERVENTE	H	3,3600000	15,76	52,95
		Sub-Total de Mão de Obra				82,86
	3 0310788	VIBRADOR DE IMERSAO C/MOTOR ELETRICO (CHP)	H	0,2600000	1,57	0,41
	3 0317487	CAMINHAO BETONEIRA 5 M3	H	0,3000000	101,35	30,41
		Sub-Total de Equipamento				30,82
		Serviços Auxiliares				
	A C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0500000	362,14	380,25
	A C1604	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	1,0500000	130,66	137,19

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Total de Serviços Auxiliares				517,44
		Custo Direto Total				631,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				631,12
		Preço Unitário Adotado				631,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0838		CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,7600000	15,76	90,78
		Sub-Total de Mão de Obra				90,78
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,9197000	64,80	59,60
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,54	137,16
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	70,94	59,31
		Sub-Total de Material				256,07
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	21,42	15,29
		Sub-Total de Equipamento				15,29
		Custo Direto Total				362,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				362,14
		Preço Unitário Adotado				362,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1604		LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,9200000	20,77	39,88
	1 0112543	SERVENTE	H	5,7600000	15,76	90,78
		Sub-Total de Mão de Obra				130,66
		Custo Direto Total				130,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				130,66
		Preço Unitário Adotado				130,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4979		POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M	UN	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,7648000	15,76	43,57
		Sub-Total de Mão de Obra				43,57
	2 0219472	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 4	UN	1,0000000	1.416,12	1.416,12
		Sub-Total de Material				1.416,12
	3 0310705	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,4400000	121,23	174,57
		Sub-Total de Equipamento				174,57
		Serviços Auxiliares				
A	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,4700000	391,15	183,84

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	C1604	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	0,4700000	130,66	61,41
A	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,7100000	40,09	28,46
		Total de Serviços Auxiliares				273,71
		Custo Direto Total				1.907,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.907,97
		Preço Unitário Adotado				1.907,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,6000000	15,76	151,30
		Sub-Total de Mão de Obra				151,30
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,7780000	64,80	50,41
	2 0210280	BRITA	M3	0,9658000	73,14	70,64
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,54	118,80
		Sub-Total de Material				239,85
		Custo Direto Total				391,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				391,15
		Preço Unitário Adotado				391,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,5440000	15,76	40,09
		Sub-Total de Mão de Obra				40,09
		Custo Direto Total				40,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,09
		Preço Unitário Adotado				40,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/03/2021		
	1 0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	11,07	11,07
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1 0143460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR


FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0143484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,07	1,07
			Sub-Total de Mão de Obra				17,50
			Serviços Auxiliares				
	A	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,33	0,33
			Total de Serviços Auxiliares				0,33
			Custo Direto Total				17,83
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				17,83
			Preço Unitário Adotado				17,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95316		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COM	H	30/03/2021			
	1	0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0302000	11,07	0,33
			Sub-Total de Mão de Obra				0,33
			Custo Direto Total				0,33
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,33
			Preço Unitário Adotado				0,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/03/2021			
	1	0102436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	14,48	14,48
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1	0143460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
	1	0143484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,07	1,07
			Sub-Total de Mão de Obra				20,91
			Serviços Auxiliares				
	A	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,44	0,44
			Total de Serviços Auxiliares				0,44
			Custo Direto Total				21,35
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				21,35
			Preço Unitário Adotado				21,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	--	---------	-------------	----------------	-------------



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95332		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	30/03/2021		
	1 0102436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0302000	14,48	0,44
		Sub-Total de Mão de Obra				0,44
		Custo Direto Total				0,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,44
		Preço Unitario Adotado				0,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
101619		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M. COM CA	M3	30/03/2021		
	2 0204720	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4.8 A 9.5 MM)	M3	1,1000000	90,30	99,33
		POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE				
		Sub-Total de Material				99,33
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3940480	21,14	50,61
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5910720	16,75	60,15
	A 91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0718000	28,10	2,02
	A 91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0666000	20,05	1,34
		Total de Serviços Auxiliares				114,12
		Custo Direto Total				213,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				213,45
		Preço Unitario Adotado				213,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91533		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GAS	CHP	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A 88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9600000	19,97	19,17
	A 91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,77	0,77
	A 91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,11	0,11
	A 91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,96	0,96



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	7,09	7,09
		Total de Serviços Auxiliares				28,10
		Custo Direto Total				28,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,10
		Preço Unitário Adotado				28,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLETOS		H	30/03/2021		
	1 0104230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	1,0000000	14,48	14,48
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1 0143464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1 0143488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
		Sub-Total de Mão de Obra				19,83
		Serviços Auxiliares				
A	95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14	0,14
		Total de Serviços Auxiliares				0,14
		Custo Direto Total				19,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,97
		Preço Unitário Adotado				19,97



Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	30/03/2021		
	1 0104230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	0,0094000	14,48	0,14
		Sub-Total de Mão de Obra				0,14
		Custo Direto Total				0,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,14
		Preço Unitário Adotado				0,14





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GAS		H	30/03/2021		
	3 0313458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000533	14.363,40	0,77
		Sub-Total de Equipamento				0,77
		Custo Direto Total				0,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,77
		Preço Unitario Adotado				0,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GAS		H	30/03/2021		
	3 0313458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000074	14.363,40	0,11
		Sub-Total de Equipamento				0,11
		Custo Direto Total				0,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,11
		Preço Unitario Adotado				0,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GAS		H	30/03/2021		
	3 0313458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000667	14.363,40	0,96
		Sub-Total de Equipamento				0,96
		Custo Direto Total				0,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,96
		Preço Unitario Adotado				0,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GAS		H	30/03/2021		
	2 0204222	GASOLINA COMUM	L	1,0300000	6,88	7,09
		Sub-Total de Material				7,09
		Custo Direto Total				7,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,09
		Preço Unitario Adotado				7,09

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GAS		CHI	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
A	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9600000	19,97	19,17
A	91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,77	0,77
A	91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,11	0,11
		Total de Serviços Auxiliares				20,05
		Custo Direto Total				20,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,05
		Preço Unitário Adotado				20,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)		M3	30/03/2021		
2	0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,0200000	87,52	89,27
2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	343,5200000	0,54	185,50
		Sub-Total de Material				274,77
		Serviços Auxiliares				
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4544000	19,93	88,78
A	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,0800000	1,74	1,88
A	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,5600000	0,37	1,32
		Total de Serviços Auxiliares				91,98
		Custo Direto Total				366,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				366,75
		Preço Unitário Adotado				366,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)		M3	30/03/2021		
	2	0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,0700000	64,80
	2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	483,7000000	0,54
			Sub-Total de Material			330,54
			Serviços Auxiliares			
	A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2832000	19,93
	A	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,8000000	1,74
	A	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	2,6200000	0,37
			Total de Serviços Auxiliares			67,79
			Custo Direto Total			398,33
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			398,33
			Preço Unitário Adotado			398,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA. VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LIT		M3	30/03/2021		
	2	0201358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO. DE 2200 x 1100 MM. E = 17 MM	M2	1,9404000	56,34
	2	0202692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0833000	6,52
	2	0204517	SARRAFO *2.5 X 7.5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,6283000	3,94
	2	0220247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,4365000	18,16
			Sub-Total de Material			139,97
			Serviços Auxiliares			
	A	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1443200	17,49
	A	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,7216000	20,94
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,2840640	21,14
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,2840640	16,75
	A	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	6,6350000	1,22
						8,09



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	18,2462000	0,47	8,58
A	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,4877000	20,45	9,97
A	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,7043000	19,28	13,58
A	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,8988000	18,13	505,81
A	94971	CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,2000000	350,82	420,98
		Total de Serviços Auxiliares				2.254,30
		Custo Direto Total				2.394,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2.394,27
		Preço Unitário Adotado				2.394,27

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/03/2021		
1	0106117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	1,0000000	11,07	11,07
1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
1	0143459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,45	0,45
1	0143483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,26	1,26
	Sub-Total de Mão de Obra				17,36
	Serviços Auxiliares				
A	95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
	Total de Serviços Auxiliares				0,13
	Custo Direto Total				17,49
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				17,49
	Preço Unitário Adotado				17,49

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE
EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	30/03/2021		
	1 0106117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	0,0120000	11,07	0,13
		Sub-Total de Mão de Obra				0,13
		Custo Direto Total				0,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,13
		Preço Unitário Adotado				0,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/03/2021		
	1 0101214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	1,0000000	14,48	14,48
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1 0143459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,45	0,45
	1 0143483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,26	1,26
		Sub-Total de Mão de Obra				20,77
		Serviços Auxiliares				
	A 95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,17	0,17
		Total de Serviços Auxiliares				0,17
		Custo Direto Total				20,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,94
		Preço Unitário Adotado				20,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	30/03/2021		
	1 0101214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	0,0120000	14,48	0,17
		Sub-Total de Mão de Obra				0,17
		Custo Direto Total				0,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,17
		Preço Unitário Adotado				0,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
90586		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO	CHP	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A 90582	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,42	0,42
	A 90583	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,0000000	0,05	0,05
	A 90584	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,33	0,33
	A 90585	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,42	0,42
		Total de Serviços Auxiliares				1,22
		Custo Direto Total				1,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,22
		Preço Unitário Adotado				1,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90582		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO	H	30/03/2021		
	3 0313896	VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0001280	3.315,63	0,42
		Sub-Total de Equipamento				0,42
		Custo Direto Total				0,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,42
		Preço Unitário Adotado				0,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90583		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO	H	30/03/2021		
	3 0313896	VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0000151	3.315,63	0,05
		Sub-Total de Equipamento				0,05
		Custo Direto Total				0,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,05
		Preço Unitário Adotado				0,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
90584		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO	H	30/03/2021		
	3 0313896	VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0001000	3.315,63	0,33
		Sub-Total de Equipamento				0,33
		Custo Direto Total				0,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,33
		Preço Unitário Adotado				0,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90585		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO	H	30/03/2021		
	2 0202705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KWH	0,5200000	0,81	0,42
		Sub-Total de Material				0,42
		Custo Direto Total				0,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,42
		Preço Unitário Adotado				0,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90587		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO	CHI	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A 90582	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,42	0,42
	A 90583	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,0000000	0,05	0,05
		Total de Serviços Auxiliares				0,47
		Custo Direto Total				0,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,47
		Preço Unitário Adotado				0,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91692		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.	CHP	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A 88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9600000	19,97	19,17

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,10	0,10
A	91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,01	0,01
A	91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,07	0,07
A	91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	1,10	1,10
Total de Serviços Auxiliares						20,45
Custo Direto Total						20,45
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						-
Preço Unitário Adotado						20,45
						20,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.		H	30/03/2021		
	2 0214618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000720	1.434,42	0,10
	Sub-Total de Material					0,10
	Custo Direto Total					0,10
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					0,10
	Preço Unitário Adotado					0,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.		H	30/03/2021		
	2 0214618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000075	1.434,42	0,01
	Sub-Total de Material					0,01
	Custo Direto Total					0,01
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					0,01
	Preço Unitário Adotado					0,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.		H	30/03/2021		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0214618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000500	1.434,42	0,07
		Sub-Total de Material				0,07
		Custo Direto Total				0,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,07
		Preço Unitário Adotado				0,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.		H	30/03/2021			
	2	0202705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KWH	1,3600000	0,81	1,10
		Sub-Total de Material				1,10	
		Custo Direto Total				1,10	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				1,10	
		Preço Unitário Adotado				1,10	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.		CHI	30/03/2021			
		Serviços Auxiliares					
	A	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9600000	19,97	19,17
	A	91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	0,10	0,10
	A	91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015	H	1,0000000	0,01	0,01
		Total de Serviços Auxiliares				19,28	
		Custo Direto Total				19,28	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				19,28	
		Preço Unitário Adotado				19,28	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO		KG	30/03/2021			
	2	0239017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	2,8160000	0,21	0,59

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE
EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0243132	ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,0250000	21,89	0,55
			Sub-Total de Material				1,14
			Serviços Auxiliares				
	A	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0297600	17,58	0,52
	A	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1820160	21,03	3,83
	A	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE 4.2 MM. UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	12,64	12,64
			Total de Serviços Auxiliares				16,99
			Custo Direto Total				18,13
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				18,13
			Preço Unitário Adotado				18,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/03/2021			
	1	0106114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	1,0000000	11,07	11,07
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1	0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
	1	0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
			Sub-Total de Mão de Obra				17,48
			Serviços Auxiliares				
	A	95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
			Total de Serviços Auxiliares				0,10
			Custo Direto Total				17,58
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				17,58
			Preço Unitário Adotado				17,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COM H		H	30/03/2021			
	1	0106114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	0,0094000	11,07	0,10
			Sub-Total de Mão de Obra				0,10
			Custo Direto Total				0,10
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				0,10
			Preço Unitário Adotado				0,10

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE
EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/03/2021		
1	0100378	ARMADOR (HORISTA)	H	1,0000000	14,48	14,48
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
1	0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
1	0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
		Sub-Total de Mão de Obra				20,89
		Serviços Auxiliares				
A	95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14	0,14
		Total de Serviços Auxiliares				0,14
		Custo Direto Total				21,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,03
		Preço Unitário Adotado				21,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	30/03/2021		
1	0100378	ARMADOR (HORISTA)	H	0,0094000	14,48	0,14
		Sub-Total de Mão de Obra				0,14
		Custo Direto Total				0,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,14
		Preço Unitário Adotado				0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE 4.2 MM. UTILIZADO EM LAJ		KG	30/03/2021		
2	0243059	ACO CA-60. 4.2 MM. OU 5.0 MM. OU 6.0 MM. OU 7.0 MM. VERGALHAO	KG	1,0700000	9,85	10,54
		Sub-Total de Material				10,54
		Serviços Auxiliares				
A	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0125760	17,58	0,22
A	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0895680	21,03	1,88
		Total de Serviços Auxiliares				2,10
		Custo Direto Total				12,64

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			12,64
		Preço Unitário Adotado			12,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94971		CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	M3	30/03/2021		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,7275000	64,80	47,14
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	364,9433000	0,54	197,07
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5972000	78,21	46,71
		Sub-Total de Material				290,92
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9000320	16,75	31,83
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000960	19,93	23,92
	A 89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,6434000	5,02	3,23
	A 89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,6067000	1,51	0,92
		Total de Serviços Auxiliares				59,90
		Custo Direto Total				350,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				350,82
		Preço Unitário Adotado				350,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89225		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_11/2014	CHP	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A 89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	1,35	1,35
	A 89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	1,0000000	0,16	0,16
	A 89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	1,48	1,48

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	2,03	2,03
		Total de Serviços Auxiliares				5,02
		Custo Direto Total				5,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,02
		Preço Unitário Adotado				5,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR		H	30/03/2021		
	3	0336397	UN	0,0000640	21.087,46	1,35
		Sub-Total de Equipamento				1,35
		Custo Direto Total				1,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,35
		Preço Unitário Adotado				1,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR		H	30/03/2021		
	3	0336397	UN	0,0000076	21.087,46	0,16
		Sub-Total de Equipamento				0,16
		Custo Direto Total				0,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,16
		Preço Unitário Adotado				0,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR		H	30/03/2021		
	3	0336397	UN	0,0000700	21.087,46	1,48
		Sub-Total de Equipamento				1,48
		Custo Direto Total				1,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE
EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Total da Composição				1,48
		Preço Unitário Adotado				1,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89224		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	30/03/2021		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KWH	2,5000000	0,81	2,03
		Sub-Total de Material				2,03
		Custo Direto Total				2,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,03
		Preço Unitário Adotado				2,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89226		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHI	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A 89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	1,35	1,35
	A 89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	1,0000000	0,16	0,16
		Total de Serviços Auxiliares				1,51
		Custo Direto Total				1,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,51
		Preço Unitário Adotado				1,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87367		ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	30/03/2021		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,1600000	64,80	75,17
	2 0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	116,4000000	0,81	94,28
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	261,8900000	0,54	141,42
		Sub-Total de Material				310,87
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,7808000	16,75	180,58
		Total de Serviços Auxiliares				180,58
		Custo Direto Total				491,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				491,45

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE
EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO				
		Preço Unitário Adotado		491,45



JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
Eng. Civil
CREA - CE N° 0608711438

LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LUCAS LOPES M. F. COSTA
042.668.223-83

SÓCIO ADMINISTRADOR






CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	TEMPO							
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
01	1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES	6.633,40	100,00%	6.633,40	-	-	-	-	-	-
	1.2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	16.310,58	50,00%	8.155,29	50,00%	8.155,29	-	-	-	-
	1.3 PISOS	30.765,65	-	-	50,00%	15.382,83	25,00%	7.691,41	25,00%	7.691,41
	1.4 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	33.639,80	-	-	25,00%	8.409,95	50,00%	16.819,90	25,00%	8.409,95
	1.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.080,39	25,00%	6.270,10	25,00%	6.270,10	25,00%	6.270,10	25,00%	6.270,10
	1.6 SERVIÇOS DIVERSOS	1.128,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	1.128,00
02	2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES	4.768,95	100,00%	4.768,95	-	-	-	-	-	-
	2.2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	14.107,38	50,00%	7.053,69	50,00%	7.053,69	-	-	-	-
	2.3 PISOS	21.463,40	-	-	50,00%	10.731,70	25,00%	5.365,85	25,00%	5.365,85
	2.4 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	42.576,96	-	-	25,00%	10.644,24	50,00%	21.288,48	25,00%	10.644,24
	2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.600,44	25,00%	5.650,11	25,00%	5.650,11	25,00%	5.650,11	25,00%	5.650,11
	2.6 SERVIÇOS DIVERSOS	782,55	-	-	-	-	-	-	100,00%	782,55
TOTAL C/ BDI (R\$)		219.857,50	17,53%	38.531,54	32,88%	72.297,90	28,69%	63.085,85	20,90%	45.942,21
ACUMULADO			17,53%	38.531,54	50,41%	110.829,44	79,10%	173.915,29	100,00%	219.857,50

FORTALEZA, 19 DE AGOSTO DE 2022.

LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LUCAS LOPES M. F. COSTA
042.068.223-83
SÓCIO ADMINISTRADOR


JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
Eng. Civil
CREA - CE Nº 0608711438

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE)

03/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO DO BDI (ACÓRDÃO TCU N° 2622/2013)

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,36
R	Riscos	1,27
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,40
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,55
	BDI=	25,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FORTALEZA, 19 DE AGOSTO DE 2022.

LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LUCAS LOPES M. F. COSTA
CPF 2.668.223-87
Lucas Lopes M. F. Costa
SÓCIO ADMINISTRADOR

João Paulo de Souza Mourão
JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
Eng. Civil
CREA - CE N° 0608711438

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022

DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

FORTALEZA, 19 DE AGOSTO DE 2022.

LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 LUCAS LOPES M. F. COSTA
 043 658 223-83

 SÓCIO ADMINISTRADOR


 JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
 Eng. Civil
 CREA - CE Nº 0608711438

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE

EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS LOCALIDADES DE FORQUINHA E MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/ CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.07.06.009 - TP - INFR

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SINAPI (CE) 03/2022

DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) - 47,46% (MÊS); BDI: 25,00%


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FÉRIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,81	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,56	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,95	6,90
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,64	16,61
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,41	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,36	3,36
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,80	2,93
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,16	10,91
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,50	2,79
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,95	3,14
TOTAL (A+B+C+D)		83,55	47,46

FORTALEZA, 19 DE AGOSTO DE 2022.

LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 LUCAS LOPES M. F. COSTA
 042.668.223-83

 SOCIO ADMINISTRADOR


 JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
 Eng. Civil
 CREA - CE Nº 0608711438